


- UWAGI WYKONAWCZE:**
- OPRACOWANIE RYSUNKOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM PROJEKTAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACYJNEJ ORAZ Z PROJEKTAMI ODRĘBNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ NINIEJSZEGO PROJEKTU.
 - WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH ORAZ WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
 - WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
 - ZNACZNIK WYMIAROWANIA STOLARKI OKIENNEJ PODAJE WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU W ŚCIANIE, STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIAR PRZEJŚCIA
 - POZIOM DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW (oznaczenie na rysunkach "pd") OKIENNYCH, DRZWI, PRZEPUSTÓW, KLAP MIERZONY JEST OD POSADZKI W STANIE WYKONCZONYM.
 - PRZEPUSTY W PRZEGRODACH WYDZIELEŃ POŻAROWYCH ZABEZPIECZYĆ WG KLASY POŻAROWEJ PRZEGRODY WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZYJĘTEGO SYSTEMU.
 - WSZELKIE ODSTĘPSTWA ZWERYFIKOWANE W OBIEKCIE, W STOSUNKU DO INFORMACJI ZAWARTYCH W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM
 - WYKONANIE KAŻDEGO OTWORU LUB ROZBIÓRKI W BUDYNKU POPRZEDZIĆ ODKRYWKĄ LUB PRZEWIERTEM KONTROLNYM I KAŻDORAZOWO SKONSULTOWAĆ Z NADZOREM
 - NA RYSUNKACH BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ PRZEDSTAWIONO TRASY SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH, SZCZEGÓŁY INSTALACJI NA RYSUNKACH BRANŻY SANITARNEJ
 - NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO TRASY ROZBUDOWY OBWODÓW STEROWANIA SSP. ROZMIESZCZENIE ISTNIEJĄCYCH MODUŁÓW WG DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 INWESTYCJI

uwaga:
Niniejszy projekt ETAPU 2B, jest częścią inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na czas realizacji projektu etapu 2b (maj 2017) w obiekcie wykonano elementy inwestycji zawarte w projektach etapów 1 oraz 2a. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z przytoczonymi opracowaniami i zweryfikować wykonane feragmenty inwestycji.

oznaczenia graficzne:
KOŁOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE (w tym wykonane podczas etapów 1 oraz 2a)
KOŁOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY TE SA
OBJETE ETAPEM 2b
KOŁOREM CZERWONYM (LINIA PRZERYWANA) OZNACZONO WYBURZENIA ORAZ PRZEBUDOWY ETAPU 2b
KOŁOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TRASY ELEKTRYCZNE OBJETE ETAPEM 2b
Na rysunkach przedstawiono lokalizację tras elektrycznych, wytyczne okablowania, systemu mocowań itp. w opisie technicznym branży elektrycznej.

UWAGI WYKONAWCZE:
Przed wykonaniem kratki wentylacyjnej, pracę należy poprzedzić sprawdzeniem stanu technicznego drzwi istniejących. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej drzwi płytowych podczas wykonywania otworów, konstrukcję drzwi należy skleić lub wzmocnić profilami stalowymi lub łatami drewnianymi



Uwaga
Rysunek przeddstawia przykładowy sposób montażu kratki wentylacyjnej w drzwiach.
Ostateczne wymiary należy dobrać dla każdego pomieszczenia osobno wg zastawienia branży snitarnej:
"tabela 1 bilans powietrza"

przekrój A-A

Jednostka projektowa		
 Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji, Postolin 21a, 56-300 Milicz <small>Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione.</small>		
Nazwa i adres inwestora		
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań		
Nazwa i lokalizacja inwestycji		
Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązаными – Etap 2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących przepisów p.poż. Poznań ul. Powstańców Wlkp. 16, dz.17/1		
Etap projektu		
Projekt wykonawczy		
Nazwa rysunku		
DETAL MONTAŻU KRATKI NAWIEWNEJ W DRZWIACH		
branża	nr rysunku	
architektura	GOTOWYCH	
autorzy opracowania	nr uprawnień	podpis
mgr inż. arch. Mariusz Sobczak	24/08/DOIA w spec. architektonicznej	
mgr inż. arch. Piotr Tracz	34/DSOKK/2012 w spec. architektonicznej	
skala rysunku	data opracowania	
1:5	18.05.2017	
		nr strony