

## Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w Trzeboniu
Branża	Drogowa
Lokalizacja	Trzeboń, gmina Łobżenica
Zamawiający	Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica
Biuro kosztorysowe	DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów

---

Sporządził mgr inż. Marcin Batko

Złotów, 29 sierpnia 2021 r.

## Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w Trzeboniu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
			0,990	km	0,99
			razem	km	0,99
2	KNNR 6 0101/01 (dopłata 0,5x)		Koryta o głębokości 5 cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z zagęszczeniem		
			4,2*990,0 6,0	m2	4.158 6
			razem	m2	4.164
3	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm		
			4,2*600	m2	2.520
			razem	m2	2.520
4	KNNR 6 0113/05		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm		
			4,2*390	m2	1.638
			razem	m2	1.638
5	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - zjazdy		
			6,0	m2	6
			razem	m2	6
6	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV - wykonanie poboczy		
				m2	2.030