

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Łagiewniki - Rybitwy, na odcinku Latalice - granica powiatu poznańskiego, gmina Pobiedziska
(od km 1+385,00 do km 2+325,00)**

Poz.	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
1.	D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wytyczenie robocze oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,94		
2.	D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	1,00		
3.	D-01.02.04 Zdjęcie znaku drogowego	szt	1,00		
4.	D-05.03.11 Frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowej grub 4 cm z odwiezieniem urobku do Obwodu Drogowego w Biskupicach, na podłączeniach i korekcyjne w przekroju podłużnym i poprzecznym	m2	120,00		
5.	Usunięcie karpin drzew. Wywóz karpin na składowisko Wykonawcy	szt	15,00		
6.	D-02.01.01 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą w gruncie kat 3-4 z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m3	494,65		
Fundamentowanie dróg- poszerzenie podbudowy					
7.	D-08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30x100 cm wraz z ławą betonową C12/15	metr	1 928,00		
8.	D-08.01.01 Krawężnik betonowy wystający 20*30*100 na peronach autobusowych 20x30 cm wraz z ławą betonową C12/15	metr	52,00		
9.	D-04.05.01 Podbudowa betonowa C3/4 z betoniarni grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m2	1 257,72		
10.	D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5mm grub 20 cm	m2	1 257,72		
11.	D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m2	5 415,00		
12.	D-05.03.05b Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową AC11W - średnio 4 cm	Mg	571,26		
Roboty w zakresie nawierzchni peronów autobusowych					
13.	D-04.05.01 Podbudowa betonowa C3/4 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m2	80,00		
14.	D-05.03.23a Nawierzchnia peronu autobusowego z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=5cm - 40cm przy krawężniku kostka betonowa czerwona	m2	80,00		
15.	D-08.05.06a Ściek 3-rzędowy płaski przy krawężniku z kostki betonowej 8*10*20 na ławie betonowej C12/15	metr	52,00		
Nawierzchnia drogi powiatowej					

16.	D-04.03.01	Skropienie wyrównanej podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	5 264,00		
17.	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC11W grub 5 cm	m2	5 264,00		
18.	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	5 170,00		
19.	D-05.03.13a	Nawierzchnia warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej o nieciąglym uziarnieniu SMA8 o grub 3 cm pod ruch KR 2 z zawartością parafiny w asfalcie 50/70 <=1% wymagania podwyższone wg wytycznych WT1 i WT2 z 2014r.	m2	5 170,00		
Nawierzchnia zjazdów z drogi powiatowej						
20.	D-05-02-01	Nawierzchnia zjazdów wraz z zagęszczeniem z kruszywa 0/31,5mm grub 15 cm	m2	206,00		
21.	D-05-03-23a	Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach i przy remizie h=8cm - połączenie z nową niweletą jezdni- materiał z odzysku	m2	54,00		
Oczyszczenie i odtworzenie rowów przydrożnych						
22.	D-06.04.01	Wykopy płytkich rowów do 0,5 m3 objętości na 1 m/b rowu koparkami podsiębiernymi w gruncie kat 3-4 z odwozem nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m3	217,00		
23.	D-06.04.01	Wykopy ręcznie płytkich rowów po koparkach grub do 10 cm w gruncie kat 3-4 z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy	m3	21,70		
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu						
24.	D-06.03.01	Formowanie pobocza wraz z zagęszczeniem ziemią grubości 10cm-ziemia z poszerzenia drogi	m2	940,00		
25.	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza wraz z zagęszczeniem z kruszywa 0/31,5mm grub 10 cm	m2	940,00		
26.	D-07.02.01	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 z zamknięciem góry słupka kapturkiem z PCV- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu	szt	5,00		
27.	D-07.02.01	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m2 z folia odblaskową typu 2 przyrmatyczną- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu	szt	6,00		
28.	D-07.02.01	Montaż na łukach słupków prowadzących U-1a- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu	szt	24,00		
29.	D-07.01.01	Malowanie farbą akrylową do nawierzchni linii krawędziowych przerywanych- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu	m2	112,80		
30.	D-07.01.01	Malowanie farbą akrylową do nawierzchni symboli ręcznie - zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu	m2	6,84		
Razem						
Podatek VAT						
Ogółem						

