

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91,000	
				RAZEM	91,000
2	KNR 2-01 0303-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowładowniczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III) 91*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27,300	
				RAZEM	27,300
3	KNR 2-01 0129-02	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych 91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91,000	
				RAZEM	91,000
4	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91,000	
				RAZEM	91,000
5	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91,000	
				RAZEM	91,000
6	KNR 2-01 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m <sup>2</sup> 91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91,000	
				RAZEM	91,000