

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w msc. Beleń gm. Zapolice  
ADRES INWESTYCJI : Beleń, dz. nr 469/1, 686 obręb Beleń, gm. Zapolice  
INWESTOR : Gmina Zapolice  
ADRES INWESTORA : ul. Pl. Strażacki 5, 98-161 Zapolice  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Krasiński  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2023 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

**BIMONT**  
Zbigniew Krasiński  
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 2/3  
NIP 827 004 880  
tel. 506 115 030

Data opracowania  
listopad 2023 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ZN 10/200 2	słup słup	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNNR 5 0903-01 analogia	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m Żerdź wirowana E10,5/4,3 3	słup słup	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNNR 5 0907-02 analogia	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
4	KNNR 5 0907-05 analogia	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm <sup>2</sup> - linia napowietrzna izolowana nN typu AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup> 0.256	km.prz ew. km.prz ew.	0.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.256</b>
6	KNNR 5 0906-03 analogia	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik rurowy W-1 o długości 1,5 m 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa oświetlenia ulicznego LED 51 W 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

**BIMONT**  
 Zbigniew Krasieński  
 98-200 Sieradz, ul. Pyszyńskiego 2/3  
 NIP 8270004880  
 tel. 506 15 000