

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w msc. Swędzieniejewice gm. Zapolice  
ADRES INWESTYCJI : Swędzieniejewice, dz. nr 5/1, 16/1, 17, 18, 21/5, 22/5 obręb Swędzieniejewice Kolonia, gm. Zapolice  
INWESTOR : Gmina Zapolice  
ADRES INWESTORA : ul.Pl. Strażacki 5, 98-161 Zapolice  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Krasiński  
DATA OPRACOWANIA : listopad 2023 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

BIMONT  
Zbigniew Krasiński  
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 2/3  
NIP 8274224880  
tel. 503 10 6662

Data opracowania  
listopad 2023 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami ZN 10/200 5	słup słup	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNNR 5 0903-01 analogia	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m Żerdź wirowana E10,5/4,3 1	słup słup	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNNR 5 0907-02 analogia	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
4	KNNR 5 0907-05 analogia	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów linii napowietrznej izolowanej nN typu AsXSn 2x25 mm2 0.310	km.prz ew. km.prz ew.	0.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.310</b>
6	KNNR 5 0906-03 analogia	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik rurowy W-1 o długości 1,5 m 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa oświetlenia ulicznego LED 51 W 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

BIMONT  
Zbigniew Krasiński  
98-200 Sieradz, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2/3  
NIP 6270004080  
KRS 0000000000