


CHODNIK
kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

	CHODNIK Z PŁYTEK DOTYKOWYCH
	plytki bet. dotykowe 40x40cm gr. 8cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm
	warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm


WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
kostka betonowa gr. 8cm
podsyпка cementowo piaskowa gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. od 20 do 30cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 20cm

CHODNIK Z PŁYTEK DOTYKOWYCH
plytki bet. dotykowe 40x40cm gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

CHODNIK
kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm



WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
kostka betonowa gr. 8cm
podsyпка cementowo piaskowa gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. od 20 do 30cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5MPa$ gr. 20cm



inż. bud. PIOTR MANKIEWICZ
uprav. budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi - bez ograniczeń w specjal-
ności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie: budyn-
ków i budowli, dróg i nawierzchni drogowych, most-
tów, wiaduktów, przepustów, tuneli, estakad, budowli
hydrotechnicznych gospodarki wodnej.

<div>PROCADIA</div> <div> Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska NIP: 9930365200, Regon: 240662075 prokadia@prokadia.pl </div>	OBJEKT <i>SIEĆ OŚWIEŹLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH</i>		PROJEKTOWAŁ br. drogowa	inż. Piotr Mankiewicz nr upr. ABIT-OT/7131/7/2000	
	NAZWA PROJEKTU <i>BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z OŚWIEŹNIEM W CIĄGU UL. AKACJOWEJ W CZERNINIE</i>				PROJEKTOWAŁ br. drogowa
	RYSUNEK <i>DETAL PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH</i>				
	INWESTOR	<i>Miasto i Gmina Sztum, Sztum 82-400 ul. Mickiewicza 39</i>			
	LOKALIZACJA	<i>Sztum, 82-400, ul. Słoneczna, działki: 10/32</i>			
SKALA:	<i>1:50</i>	DATA:	<i>07.2021</i>	NR RYSUNKU:	<i>D-02</i>