
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LEŚNICZÓWKI KŁOSOWO
ADRES INWESTYCJI : ul. Tunelowa 11, 19-404 Wieliczki
INWESTOR : Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Olecko
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 32, 19-400 Olecko
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2022-06-10

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-06-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR-W 4-02 d.1 0520-01	Demontaż grzejnika żeberkowego	kpl.	1		
2	KNR-W 4-02 d.1 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego	szt.	2		
3	KNR-W 4-02 d.1 0506-01	Demontaż przewodów grzejnikowych	m	7		
4	KNR-W d.1	Demontaż instalacji elektrycznej (opraw, puszek, łączników, skrzynki, instalacja dzwonka) oraz przeniesienie skrzynki elektrycznej do wnętrza budynku	kpl.	1		
5	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych	szt.	1		
6	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.	1		
7	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych	szt.	1		
8	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1		
9	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek	m ²	3.818		
10	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	3.818		
11	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy	m	4.4		
12	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy	m	4.8		
13	KNR-W 4-01 d.1 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachówki	m ²	8.624		
14	KNR-W 4-01 d.1 0441-05	Rozebranie ołączenia dachu	m ²	8.624		
15	KNR-W 4-01 d.1 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych	m ²	8.624		
16	KNR-W 4-01 d.1 0441-02	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk	m ²	8.624		
17	KNR-W 4-01 d.1 0441-10	Rozebranie deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	4.4		
18	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek okapów, kołnierzy z blachy	m ²	4.66		
19	KNR-W 4-01 d.1 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²	8.624		
20	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów razem z ociepleniem	m ³	4.342		
21	KNR-W 4-01 d.1 0440-06	Rozebranie podsufitki z płyt gipsowych	m ²	3.818		
22	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka podestu wejściowego wraz z płytkami	m ³	0.458		
23	KNR 4-01 d.1 0329-05	Poszerzenie otworu drzwiowego wejściowego do nowych drzwi	m ³	0.21		
24	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	7.06		
25	KNR 2-31 d.1 0810-01	Rozebranie opaski z kostki betonowej	m ²	2.93		
26	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka fundamentów ganku wraz z okładziną	m ³	0.909		
27	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	6.846		
28	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	6.846		
29	KNR 4-01 d.1 0428-03	Rozebranie podłóg z panela w pomieszczeniu kancelarii	m ²	21.44		
30	KNR 4-01 d.1 0808-08	Rozbiórka listew od panela w pomieszczeniu kancelarii	m	17.56		
		Razem: ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2		REMONT POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH				
31	KNR-W 4-02 d.2 0417-01	Wymiana bojlera na elektryczny ogrzewacz wody 20 l (tylko do umywalk) - kompleksowo z podłączeniem	szt.	1		
32	KNR-W 2-02 d.2 2004-07	Uzupełnienie otworów na sufitych podwieszanych płytami g.-k. - w kancelarii i WC	m ²	2		
33	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe na uzupełnieniach sufitu	m ²	2		
34	KNR 4-01 d.2 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych w miejscu rysy pionowej w kancelarii	m	2.5		
35	KNR 4-01 d.2 0308-06	Naprawienie rysy w ścianach z cegieł - zszyte stalowymi prętami	m ²	2.5		
36	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami w miejscu rysy	m ²	1		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
37	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe w miejscu naprawianej ściany	m ²	1		
38	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) na kominie w WC z pokryciem farbą na zacieki	m ²	0.72		
39	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - WC, pom. gospodarcze, kancelaria, wiatrołap	m ²	28.866		
40	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - pomieszczenia j.w.	m ²	65.133		
41	NNRNKB 202 d.2 1134-01	Gruntowanie podłoża pod gres w kancelarii preparatami	m ²	21.44		
42	KNR 0-12 d.2 1118-05	Posadzki z płytek	m ²	21.44		
43	KNR 0-12 d.2 1119-03	Cokoliki z płytek w kancelarii	m	17.56		
Razem: REMONT POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH						
3		UZUPEŁNIENIE ELEWACJI, MONTAŻ DRZWI WEJŚCIOWYCH				
44	KNR 0-19 d.3 1023-12	Montaż drzwi wejściowych z ościeżnicą i obróbką obsadzenia (umin=1.3)	m ²	2.05		
45	KNR 0-17 d.3 2609-01	Uzupełnienie płyt styropianowych	m ²	5.942		
46	KNR 0-17 d.3 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	5.942		
47	KNR 0-17 d.3 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	5.1		
48	KNR 0-17 d.3 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²	5.942		
49	KNR 0-17 d.3 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego	m ²	5.942		
50	KNR 0-17 d.3 0927-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego na ościeżach	m ²	1.53		
Razem: UZUPEŁNIENIE ELEWACJI, MONTAŻ DRZWI WEJŚCIOWYCH						
4		ODBUDOWA GANKU NA NOWO				
51	KNR-W d.4	Kompleksowa nowa instalacja elektryczna (oprawy, łączniki, dzwonek, instalacja odgromowa)	kpl.	1		
52	KNR-W 2-01 d.4 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	2.728		
53	KNR 2-02 d.4 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0.66		
54	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.66		
55	KNR 2-02 d.4 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³	1.473		
56	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0.068		
57	KNR-W 2-02 d.4 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno	m ²	7.625		
58	NNRNKB 202 d.4 0618-01	Izolacje przeciwwilgociowe płyty fundamentowej z papy zgrzewalnej	m ²	7.625		
59	KNR 2-02 d.4 1218-03	Montaż kotwy pod słup	szt.	4		
60	KNR 2-02 d.4 1218-03	Montaż słupa przy pomocy kotwy chemicznej do ściany	szt.	4		
61	KNR 2-02 d.4 0407-06	Słupy	m ³ drew.	0.246		
62	KNR 2-02 d.4 0406-04	Płatwie	m ³ drew.	0.271		
63	KNR 2-02 d.4 0406-07	Podwaliny i rygle	m ³ drew.	0.144		
64	KNR 2-02 d.4 0408-03	Krokwie zwykłe	m ³	0.088		
65	KNR 2-02 d.4 0409-06	Deski czołowe	m ³	0.022		
66	KNR 2-02 d.4 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	8.428		
67	KNR 2-02 d.4 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²	8.428		
68	KNR 2-02 d.4 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	8.428		
69	NNRNKB 202 d.4 0535-01	Pokrycie dachów blachą powlekaną dachówkową	m ²	8.428		
70	NNRNKB 202 d.4 0539-01	Montaż gąsiorów	m	2.15		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
71 d.4	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	4.26		
72 d.4	NNRNKB 202 0546-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy - montaż rynien	m	4.2		
73 d.4	NNRNKB 202 0546-02	Montaż lejów spustowych	szt.	2		
74 d.4	NNRNKB 202 0546-04	Montaż denek rynnowych	szt.	4		
75 d.4	NNRNKB 202 0550-03	Rury spustowe okrągłe z blachy	m	4.8		
76 d.4	NNRNKB 202 0550-06	Kolanka	szt.	6		
77 d.4	KNR 0-18 2611-07	Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej do szalówki	m ²	7.284		
78 d.4	KNR 0-18 2613-03	Układanie skośne szalówki drewnianej	m ²	7.284		
79 d.4	KNR 2-22 0601-12	Oślonowe ścianki ażurowe z listew	m ²	5.844		
80 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie impregnatem elementów drewnianych - całość	m ²	25.553		
81 d.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	8.16		
82 d.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	0.326		
83 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	3.104		
84 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod kostke na podeście	m ³	0.281		
85 d.4	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podkładzie betonowym - podest	m ²	5.61		
Razem: ODBUDOWA GANKU NA NOWO						
Razem:						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Kz [K]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: