

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Prace hydrauliczne</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Zamknięcie, spuszczenie i ponowne napełnienie instalacji wodnej	r-g	92,000
2	KNR 4-02 0314/06	Demontaż pieca gazowego pgw-analogia	szt	142,000
3	KNR 4-02 0310/01	Zakorkowanie podejścia gazowego korki zeliwne o średnicy 15-20mm	szt	142,000
4	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie szczelności instalacji gazowych ekspozymetrem po zakorkowaniu	lokal	142,000
5	KNNR 4 0115/09	Dotatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek	szt	142,000
6	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 50dm <sup>3</sup> -analogia	kpl	70,000
7	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 80dm <sup>3</sup> - analogia	kpl	72,000
8	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie zdemontowanego urządzenia do magazynu	szt	142,000
9	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebieg w ścianach grubości 1/2 cegły- otwory w przewodach kominowych po demontażu rury odprowadzającej spaliny z pgw	szt	142,000
		<b>Prace elektryczne</b>		
10	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglany	m	155,000
11	KNR 5-08 0210/02	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm <sup>2</sup> (20mm <sup>2</sup> dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd	m	155,000
12	KNR 4-01 0705/07	Zatynkowanie bruzd z przewodami elektrycznymi	m	155,000
13	KNR-W 5-08 0114/04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie do cegły	m	155,000
14	KNR 4-03 1003/06	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	155,000
15	KNR 4-01 0706/05	Naprawa tynku po wykonanych przebitkach-analogia	szt	155,000
16	KNR 4-03 0304/02	Wymiana tablic licznikowych w podłożu ceglany	szt	40,000
17	KNR 4-03 0509/01	Wymiana liczników 1-fazowych z podłączeniem przewodów	szt	20,000
18	KNR-W 5-08 0407/01	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach	szt	40,000
19	KNR 4-03 0401/01	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	50,000
20	KNR 4-03 0306/05	Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych-analogia	szt	100,000
21	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	100,000
22	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	100,000
23	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	0,900
24	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 8)	m3	0,900
25	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzU	t	1,150