

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

PRZEDMIAR

Obiekt	Szlaki operacyjne w Leśnictwie Żłobek
Rodzaj robót	Roboty ziemne
Branża	Budowlana
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Lokalizacja	Leśnictwo Żłobek, oddz. 220b, 222a, 223b, 224a, 224d, 225i, 225j, 225l
Zamawiający	Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, 38-700 ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6

Sporządził Adam Markowicz

Ustrzyki Dolne, 31.08.2023 r.

Przedmiar

Szlaki operacyjne w Leśnictwie Żłobek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Żłobek, oddz. 220b, 222a, 223b, 224a, 224d, 225i, 225j, 225l				
1	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		wykonanie szlaku 2600*3,5*0,7	m3	6 370
		razem	m3	6 370
2	KNR 2-01 0224/05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii IV		
		wykop rowu 25*1,0	m3	25
		razem	m3	25
3	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	75
4	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	55
5	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	35
6	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	20
7	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	15
8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustów z rur karbowanych sn8 o śr. 40cm		
		rura fi 40, dł. 9m w ilości 2 szt 2*9	m	18
		razem	m	18
9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przyczółków z drewna okrągłego o śr. 25-30cm - materiał zamawiającego		
		kłody drewniane na przyczółki o śr. 30 cm 2*2*4*2	mb	32
		razem	mb	32
10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie sączka z żerdzi w ilości 5-7szt na sączek, przykryty jedliną i ziemią o dł. 6-8m - materiał zamawiającego		
		sączek 2	szt	2
		razem	szt	2
11	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dyłowanki - 4 szt : szer. 4m, dł. 35 m = 4*140=560m2 - materiał zamawiającego		
		legary o śr. 20-30 o dł. 35m - 3szt 4*3*1,72	m3	20,64
		kłody o śr. 15-20cm o dł. 4m - (175szt *0,07 = 12,5m3) 4*12,5	m3	50
		razem	m3	70,64
12	KNR 2-01 0129/01	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - wykonanie koryta		
		2 szt przejazdu przez ciek 2*3*8	m2	48
		razem	m2	48
13	KNR 2-01 0129/06	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2		
		jw. 2*3*8	m2	48
		razem	m2	48
14	Kalkulacja indywidualna	Transport technologiczny: dowóz płyt do miejsca montażu po szlaku zrywkowym na odległość do 2000m	m2	48
15	Kalkulacja indywidualna	Utwardzenie placu do manipulacji drewna: tłuczniem kamiennym o gr.frakcji 32-63mmm	m3	60
Żłobek, oddz. 221a, 220b, 222a, 223b, 224d, 224i, 225k				
16	KNR 2-01 0228/06	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV		
		naprawa szlaku 3270*3,5*0,4	m3	4 578
		razem	m3	4 578