

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0228/06	Leszczowate, oddz. 7d, 7b, 7c Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV wykonanie szlaku - oddz. 7d 100*3,5*0,6 jw. 60*3,5*0,7 jw. 130*3,5*0,45 jw. 100*3,5*0,6 jw. 100*3,5*1,0 jw. 80*3,5*0,4 wykonanie szlaku - oddz. 7b 140*3,5*0,6 wykonanie szlaku - oddz. 7c 100*3,5*0,4 remont szlaku - oddz. 7d 50*3,5*0,55	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 razem m3	210 147 204,75 210 350 112 294 140 96,25 1 764
2	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	15
3	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	8
4	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	6
5	KNR 2-01 0105/06	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	4