



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Gliwicach
ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00
marek.mielnik@psgaz.pl
krystian.rzezniczek@psgaz.pl

**BIURO PROJEKTÓW
KOMUNIKACJI LĄDOWEJ**
« TRASA »
ul. Koliasta 6A/6
41-709 Ruda Śląska

Wasz znak:
Nasz znak: 0159.463.072.0819.160071627.19

Gliwice, 13.02.2020

Dot.: informacji branżowej uzbrojenia podziemnego terenu dla potrzeb uzgodnienia projektu budowy betonowej drogi dojazdowej w miejscowości Sierakowice przy ul. Kozielskiej.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 08.02.2020 informujemy, że w zakresie opracowania naniesiono sieć gazową średniego ciśnienia DN90/160PE, której przebieg koliduje z planowaną inwestycją.

Wyrażamy zgodę na ułożenie nowej nawierzchni nad istniejącą siecią gazową pod następującymi warunkami;

- 1.) Nową nawierzchnię nad istniejącą siecią gazową wykonać na co najmniej 30 cm obsypce piaskowej nad rurociągami gazowymi w sposób zabezpieczający go przed bezpośrednim naciskiem warstwy podbudowy nowej nawierzchni.
- 2.) Kiedy nie będzie możliwe zachowanie minimalnego przykrycia nad siecią gazową;
 - 1.0 m dla nawierzchni rozbieralnych.
 - 1.2 m dla nawierzchni betonowych i asfaltowych.gazociągi należy przebudować.
- 3.) Istniejącą armaturę wyprowadzić do poziomu nowej nawierzchni. Regulację armatury należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia do prac na czynnej sieci gazowej.
- 4.) Podczas prowadzenia robót ziemnych od gazociągów należy zachować strefę eksploatacyjną, min. 1.0 m. na której zabrania się poruszania sprzętem ciężkim.
- 5.) Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- 6.) Przed rozpoczęciem prac Inwestor **winien** skontaktować się z Gazownią w Gliwicach celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór branżowy wykonywany jest odpłatnie, na który Inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.



W zakresie niniejszego opracowania nie występują gazociągi podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia – w obsłudze Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym - Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień w Zabrzu.

Jednocześnie informujemy, że przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie wykazanej na załączonej mapie sieci gazowej należy zachować przepisowe odległości od gazociągów;

- poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, (Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640), załącznik nr 3;
 - tabela nr 3 dla gazociągów PE
 - tabela nr 2 dla gazociągów stalowych
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Gliwicach


Marcin Kroczyk

Cennik poz. 5.3.1.1+5.3.1.2










1x87.00PLN + VAT

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

II W SKALI 1:500



LEGENDA:

-  PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA KR 5 LUB BETONOWA KR 5
-  PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZATOKI POSTOJOWEJ DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Z BETONU CEMENTOWEGO KR 5
-  PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU CEMENTOWEGO
NAWIERZCHNIA BETONOWA KR 5
-  PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PROJ. CHODNIKA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
KOLORU SZAREGO TYP BEHATON LUB HOLLAND
-  PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PROJ. CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO Z BRUKOWEJ KOSTKI
BETONOWEJ KOLORU CZERWONEGO TYP BEHATON LUB HOLLAND
-  PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW DO POSESJI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
KOLORU CZERWONEGO- TYPU BEHATON- ODCINEK I; TYP KRAKOWSKI ODCINKI II oraz III
-  PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA- TRAWNIKI/OPASKA GRUTNOWA
-  2% PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE
-  PROJ. PORĘCZ OCHRONNA/LUB BARIERA OCHRONNA

Legenda

nie gwarantujemy

cisnienia

Online 13.02.2020

mgr inż. Tomasz Świderski
Uprawnienia Budowlane w specjalności
drogowej bez ograniczeń:
do projektowania i nadzoru nad budową
drog publicznych i dróg publicznych



UL. KOLISTA 6A/6, 41-709 RUDA ŚLĄSKA
NIP 641-222-87-67, REGON 241454740
E MAIL: TOM_SWIDR@OP.PL, TEL: 0-667-020-508

INWESTYCJA:
Budowa drogi przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach
wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną
projekt


Nazwa rysunku:
PLAN SYTUACYJNY -WARIANT II

INWESTOR:
Gmina Sośnicowice tel.
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice

Projektant:
mgr inż. Tomasz Świderski
Opracował:
mgr inż. Tomasz Świderski
Sprawdzający:

Podpis:
Podpis:
Podpis:

Branża:
DROGOWA
Data:
12.2019.
Nr rys:
2.1
Rewizja z dnia:
Nr KT:
KT 02/09/19
Skala:
1:500



გორა

