

Wykaz
parametrów wykonania odwiertów geologicznych dla zadania:
„Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 416”.

L.p.	Umiejscowienie odwiertu	Minimalna ilość odwiertów *	Minimalna głębokość odwiertu **
1	w obrębie obiektów inżynierskich	po 2 szt. na obiekt	10,00m
2	pod kanalizacją deszczową	1 szt. na każde 500 mb	3,5m
3	w obrębie wiaduktu nad koleją	4	15,0 m
4	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w osi drogi	15	2,50m
5	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w lewo	8	2,50m
6	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w prawo	7	2,50m
7	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy lewej krawędzi jezdni	7	2,50m
8	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy prawej krawędzi jezdni	7	2,50m
9	w ciągu drogi na poboczu przy lewej krawędzi jezdni	8	2,50m
10	w ciągu drogi na poboczu przy prawej krawędzi jezdni	7	2,50m
	Łącznie sztuk:		-

* ostateczną ilość odwiertów ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu

** ostateczną głębokość ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu