

**ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI POPRZECZ ZAKUP I MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY I WIATY REKREACYJNEJ W RAMACH REALIZACJI PLACU ZABAW I REKREACJI.**

Identyfikator kosztorysu: ASK - PLAC ZABAW - SANTOCKO 2

**W1 Przedmiar robót**

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU</b>		
1	Wycena indywidualna Demontaż i wywiezienie istniejących urządzeń zabawowych	szt	11,00
2	KNR 2-02 WACETOB 1809-1 Ogrodzenia z łąt i desek sztachetowe - rozbiórka [R=0,5;S=0,5]	m2	50,40
3	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z utylizacją	m3	2,52
4	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km - następne 9 km [S=9]	m3	2,52
<b>2</b>	<b>NAWIERZCHNIA TRAWIASTA</b>		
5	KNR 2-21 101-1 Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	6,05
6	KNR 2-21 101-4 Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1 km wraz z utylizacją	m3	6,05
7	KNR 2-21 101-5 Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0.5 km - następne 9 km [S=18]	m3	6,05
8	KNR 2-21 112-1 Koszenie na terenie niezadrzewionym	m2	605,00
9	KNR 2-21 202-2 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na terenie płaskim, grunt zadarniony	m2	605,00
10	KNR 9-11 201-4 analogia Ułożenie siatki przeciw kretom	m2	605,00
11	KNR 2-21 213-1 Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, gr.warstwy 2 cm	ha	0,06
12	KNR 2-21 213-2 Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, dodatek za każdy następny 1 cm gr.warstwy - następne 3 cm	ha	0,06
13	KNR 2-21 401-5 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat.III	m2	605,00
14	KNR 2-21 702-1 Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	605,00
<b>3</b>	<b>NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA</b>		
15	KNR 2-31 101-7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.III-IV	m2	272,00
16	KNR 2-31 101-8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.III-IV [R=2;M=2;S=2]	m2	272,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNR 2-01 212-3 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.25 m <sup>3</sup> , kat.gruntu I-III - wywiezienie ziemi	m <sup>3</sup>	108,80
18	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV - następne 9 km [S=18]	m <sup>3</sup>	108,80
19	KNR 9-11 201-4 Separacja warstw gruntu geotkaniną	m <sup>2</sup>	272,00
20	KNR 2-01 230-1 Nасыpanie piasku na teren nawierzchni bezpiecznej	m <sup>3</sup>	108,80
21	Wycena indywidualna Dostarczenie piasku	m <sup>3</sup>	108,80
22	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod obrzeża	m <sup>3</sup>	4,69
23	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	67,00
<b>4</b>	<b>NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI KAMIENNEJ</b>		
24	KNR 2-31 101-7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.III-IV	m <sup>2</sup>	123,00
25	KNR 2-31 101-8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.III-IV	m <sup>2</sup>	123,00
26	KNR 2-01 212-3 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.25 m <sup>3</sup> , kat.gruntu I-III - wywiezienie ziemi	m <sup>3</sup>	30,75
27	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV - następne 9 km [S=18]	m <sup>3</sup>	30,75
28	KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV	m <sup>2</sup>	123,00
29	KNR 2-31 105-1 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	123,00
30	KNR 2-31 105-2 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm - następne 2 cm [R=2;M=2;S=2]	m <sup>2</sup>	123,00
31	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	123,00
32	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu - następne 7 cm [R=7;M=7;S=7]	m <sup>2</sup>	123,00
33	KNR 2-31 501-4 Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wys.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	123,00
34	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod obrzeża	m <sup>3</sup>	5,88

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
35	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	84,00
<b>5</b>	<b>WIATA REKREACYJNA</b>		
36	KNR 2-01 310-2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze złożeniem urobku na odkład, kat.gruntu III, głębokość wykopu do 1.5 m	m3	1,20
37	KNR 2-01 212-3 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.25 m3, kat.gruntu I-III - wywiezienie ziemi	m3	1,20
38	KNR 2-01 212-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.15 m3, kat.gruntu I-III - wywiezienie nadmiaru ziemi	m3	1,20
39	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV - następne 9 km [S=18]	m3	1,20
40	KNR 2-02 203-1 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3	m3	1,20
41	Wycena indywidualna Dostarczenie i montaż wiaty rekreacyjnej wg opisu technicznego	kpl	1,00
<b>6</b>	<b>WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA ZABAWOWE Z FUNDAMENTOWANIEM, DOSTARCZENIEM I MONTAŻEM</b>		
42	Wycena indywidualna Bujak wóz strażacki	szt	2,00
43	Wycena indywidualna Huštawka wielostanowiskowa	szt	1,00
44	Wycena indywidualna Zestaw zabawowy	szt	1,00
<b>7</b>	<b>URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY Z FUNDAMENTOWANIEM, DOSTARCZENIEM I MONTAŻEM</b>		
45	Wycena indywidualna Ławka parkowa metalowa	szt	3,00
46	Wycena indywidualna Tablica z regulaminem	szt	1,00
47	Wycena indywidualna Kosz do segregacji odpadów	szt	2,00
<b>8</b>	<b>OGRODZENIE PLACU</b>		
48	Wycena indywidualna Dostarczenie ogrodzenia panelowego	m	118,00
49	Wycena indywidualna Montaż ogrodzenia panelowego	m	118,00
50	Wycena indywidualna Dostarczenie furtki stalowej	kpl	2,00
51	Wycena indywidualna Montaż furtki stalowej	kpl	2,00
52	Wycena indywidualna Dostarczenie bramy stalowej	kpl	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
53	Wycena indywidualna Montaż bramy stalowej	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----