

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom

2. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Wykonanie zadania, pn. „KPP Gostynin – malowanie pomieszczeń, wykonanie drenażu piwnic”

ROBOTY BĘDĄ WYKONYWANE W CZYNNYM OBIEKCIE

Adres którego dotyczy zamówienie:

KPP Gostynin, ul. 3-go Maja 17
09-500 Gostynin

2. Nazwa i kody CPV:

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków

3. Zakres robót :

Wykonanie robót zgodnie z przedmiarami i opisem robót.

Branża budowlana

Skucie tynków zawilgoconych w piwnicach oraz osuszenie ścian. Uzupelnienie obitych tynków, tynk wewnętrzny cem-wap. kat. III. Naprawa mocowania balustrad do podłoża na podjeździe dla niepełnosprawnych. Wykonać naprawę schodów wejściowych, uzupełnić kostkę na schodach, oraz poprawić krawężnik przy studziencie kanalizacyjnej.

Naprawić szyld z napisem „POLICJA” ścianie frontowej .

Zabezpieczenie podłóg folią.

Wykonanie tapety natryskowej z podkładem z polakierowaniem , klatka schodowa, korytarze.

Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni, piwnice , parter , pierwsze piętro.

Kolorystykę malowania uzgodnić z Użytkownikiem

Branża sanitarna

Instalacja odwodnienia piwnic budynku KPP Gostynin zgodnie z załączonym przedmiarem.

Zakres prac obejmuje

- Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
- Rozebranie wylewki cementowej pod posadzką.
- Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi, w gruntach suchych kat. III-IV wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 0,6 m, szerokość 0,3 m
- Wykopy wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - wyniesienie wiadrami
- Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa o gradacji 18 - 5 mm
- Transport ręczny do piwnic budynku żwiru filtracyjnego i piasku do zasypania drenażu

- Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 80 mm w zwojach bez filtra na wykonanej podsypce
- Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rury drenarskiej o śr. 80 mm włączenie do studzienki odwadniającej
- Owinięcie drenażu geowłókniną
- Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
- Zagęszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi
- Podkłady betonowe na podłożu zagęszczonym - Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża, uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowej w zerwanej posadzce.
- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą z fugowaniem
- Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi
- Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej drenażu analogia
- Montaż zestawu hydroforowego o średnicy przyłączeniowa 40 mm do podnoszenia ciśnienia w instalacji p. poź. - zestaw dostarcza Zamawiający ,
- zawory odcinające i zwrotny zakup Wykonawcy kpl. 1

Obowiązek skompletowania i dostarczenia dokumentów odbiorowych na dzień rozpoczęcia odbioru spoczywa na wykonawcy.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA:

1. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z przedmiarami i opisem robót
2. Wykonanie robót towarzyszących.
3. Przekazanie dokumentacji powykonawczej (wykonanego drenażu)
4. Do wykonania robót należy użyć wszystkich materiałów fabrycznie nowych i posiadających wymagane certyfikaty, świadectwa przydatności użytkowej i atesty.

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy

4. Dokumenty odbiorowe winny być skompletowane, ponumerowane kolejne strony, spięte oraz sporządzone spisy dokumentów. Przekazanie dokumentów odbiorowych zamawiającemu winno nastąpić przed odbiorem końcowym, po wcześniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy.

5. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie i uwzględnienie wszystkich uwarunkowań przedmiotu zamówienia.

Budynek jest obiektem czynnym całodobowo w związku z tym Zamawiający nie będzie mógł udostępnić całego frontu robót. Każdorazowo należy z użytkownikiem na bieżąco ustalać zakres prac. Wykonawca powinien w kalkulować w cenę robót ewentualne prace polegające na przesuwaniu mebli i urządzeń oraz ich zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

6. Termin realizacji zadania nie później niż do 20. 12. 2022 r.