

Zadanie 1 „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 24 obręb 0011 na odcinku pomiędzy ulicami Masłowska i Domaniówka w Kielcach”

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość (zł)
<b>1. Budowa linii kablowej oświetleniowej Kody PCV 45316110-9, 45231400-9</b>						
1 d.1	E-07.07.01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	109		
2 d.1	E-07.07.01	Nasypanie 2 warstwy piasku pod i na kable o szerokości do 0.4 m	m	109		
3 d.1	E-07.07.01	Układanie rur ochronnych z HDPE o średnicy do 110 mm w wykopie - Rury karbowane z gładką ścianką wewnętrzną koloru niebieskiego	m	81		
4 d.1	E-07.07.01	Układanie rur ochronnych z HDPE o średnicy do 110 mm w wykopie - rury twarde grubościennne o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 14kN/m <sup>2</sup>	m	28		
5 d.1	E-07.07.01	Przeciesk mechaniczne rurą HDPE o średnicy do 110 mm - rury twarde grubościennne o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 14kN/m w gruntach kat. III-IV 3+6=9	m	9		
6 d.1	E-07.07.01	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm <sup>2</sup> o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	118		
7 d.1	E-07.07.01	Układanie kabli YAKXS 4x35mm <sup>2</sup> na słupach betonowych	m	9		
8 d.1	E-07.07.01	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat. gruntu IV	m	118		
9 d.1	E-07.07.01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV	m	109		

2. Budowa słupów oświetleniowych Kody PCV 45316110-9, 45231400-9						
10 d.2	E-07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg - wysokość 6m z montażem fundamentu	szt.	3		
11 d.2	E-07.07.01	Montaż wysięgników rurowych stalowych ocynkowanych jednoramiennych o masie do 15 kg na słupie oświetleniowym	szt.	2		
12 d.2	E-07.07.01	Montaż wysięgników rurowych stalowych ocynkowanych dwuramiennych o kącie ramion 90st o masie do 15 kg na słupie oświetleniowym	szt.	1		
13 d.2	E-07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew.	4		
14 d.2	E-07.07.01	Montaż izolowanych złączy słupowych	szt.	3		
15 d.2	E-07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 28,8W	szt.	4		
3. Pomiary kontrolne Kody PCV 45316110-9, 45231400-9						
16 d.3	E-07.07.01	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy - pomiar rezystancji izolacji	odc.	4		
17 d.3	E-07.07.01	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	pomiar	4		
18 d.3	E-07.07.01	Pomiary fotometryczne oświetlenia - natężenie oświetlenia dla wybranego przęsła	kpl. pom.	1		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:						