


RZUT DACHU



WYKOŃCZENIE DACHU:

1. Blachodachówka kolor grafitowy, montaż wg wskazówek producenta.
2. Rynny z PCV mocowane do okapu hakami co 50 cm.
3. Rury spustowe z PCV montowane do ściany co 100 cm.
4. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
5. Styk dachu z kominem uszczelnić fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.
6. W miejscach newralgicznych (kosze, krawędzie, kalenice, przełamania połaci) zastosować dodatkową warstwę folii izolacyjnej.
7. Trzonów kominowych nie obciążać innymi elementami budowlanymi, nie montować przyborów instalacji teletechnicznych.

UWAGA!

1. Roboty budowlano – instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
  - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych
3. Rysunek rozpatrywać wspólnie z pozostałymi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym.
4. Niniejszy rysunek jest objęty prawem autorskim i nie może być kopiowany i powielany bez zgody autora.

UWAGA!  
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE!

MARINBUD Mariusz Robakowski  
Palczewo 33, 88–230 Piotrków Kuj.

Inwestor:	Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo		
Nazwa inwestycji:	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo		
Lokalizacja:	Obręb Jackowo	Działki nr:	3/2, 3/3, 6/1
Temat:	Budynek socjalno–techniczny po modernizacji. RZUT DACHU		
Opracowanie:	inż. Paulina Jesiołowska	Podpis:	
	inż. Mariusz Robakowski	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. arch. Marika Sypniewska upr. nr 6/WPOKK/2016	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Łukasz Seyda upr. nr WP–OIA/OKK/UpB/20/2011		
Nr rys.	Skala: 1:50	Data:	grudzień 2020 r.