


RZUT DACHU



WYKOŃCZENIE DACHU:

1. Blacha trapezowa T35 kolor grafitowy, montaż wg wskazańk producenta.
2. Rynny z blachy stalowej powlekanej mocowane d okapu hakami co 50 cm.
3. Rury spustowe z z blachy stalowej powlekanej montowane do sciany co 100 cm.
4. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

UWAGA!

1. Roboty budowlano – instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych
3. Rysunek rozpatrywać wspólnie z pozostałymi rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym.
4. Niniejszy rysunek jest objęty prawem autorskim i nie może być kopiowany i powielany bez zgody autora.

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE!

MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kuj.		
Inwestor:	Gmina Czerlikowo ul. Stowackiego 12, 87 - 640 Czerlikowo	
Nazwa inwestycji:	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo	
Lokalizacja:	Obsz. Jackowo	Działki nr: 3/2, 3/3, 6
Temat:	Wiała słotowa – magazyn na 12 kontenerów na odpady ZRUT DACHU	
Opracowanie:	inż. Paulina Jesiołowska inż. Mariusz Robakowski	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Marika Syniewska mgr. nr 6/WPOKK/2016	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Łukasz Seyda mgr. nr WP-OA/OKK/Upb/20/2011	
Nr rys.	Skala: 1:50	Data: grudzień 2020 r.