



Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul.Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowle kontrolujące osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do stale płynących potoków w Leśnictwie Lubogoszcz

ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Lubogoszcz

INWESTOR : Nadleśnictwo Limanowa

ADRES INWESTORA : ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Olszowski

DATA OPRACOWANIA : 09.11.2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Andrzej Olszowski
Uprawnienia do projektowania i nadzorowania
w zakresie dróg

MAP/0078/ZHOD/04
38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
Data opracowania 3833 448
09.11.2021 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 6	Obiekt 4-1	
2	7 - 12	Obiekt 4-2	
3	13 - 18	Obiekt 4-3	
4	19 - 24	Obiekt 4-4	
5	25 - 30	Obiekt 4-5	
6	31 - 36	Obiekt 4-6	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obiekt 4-1			
1 d.1	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
2 d.1	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.55	m ³ m ³	 2.55	
				RAZEM	2.55
3 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.8	m ³ m ³	 1.80	
				RAZEM	1.80
4 d.1	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
5 d.1	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
6 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		Obiekt 4-2			
7 d.2	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
8 d.2	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.92	m ³ m ³	 2.92	
				RAZEM	2.92
9 d.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 2.1	m ³ m ³	 2.10	
				RAZEM	2.10
10 d.2	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
11 d.2	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
12 d.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		Obiekt 4-3			
13 d.3	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
14 d.3	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 3.4	m ³ m ³	 3.40	
				RAZEM	3.40
15 d.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.8	m ³ m ³	 1.80	
				RAZEM	1.80
16 d.3	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
17 d.3	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
18 d.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Obiekt 4-4			
19 d.4	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
20 d.4	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.8	m ³ m ³	 2.80	
				RAZEM	2.80
21 d.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 2.1	m ³ m ³	 2.10	
				RAZEM	2.10
22 d.4	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
23 d.4	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
24 d.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
5		Obiekt 4-5			
25 d.5	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
26 d.5	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.43	m ³ m ³	 2.43	
				RAZEM	2.43
27 d.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.5	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50
28 d.5	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
29 d.5	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
30 d.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
6		Obiekt 4-6			
31 d.6	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
32 d.6	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.43	m ³ m ³	 2.43	
				RAZEM	2.43
33 d.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.2	m ³ m ³	 1.20	
				RAZEM	1.20
34 d.6	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
35 d.6	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
36 d.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00