



Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowle kontrolujące osuwiska oraz nadmierny transport rumowiska do stale płynących potoków w Leśnictwie Kostrza
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Kostrza
INWESTOR : Nadleśnictwo Limanowa
ADRES INWESTORA : ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Olszowski

DATA OPRACOWANIA : 09.11.2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Andrzej Olszowski
Uprawnienia do projektowania i nadzorowania
w zakresie dróg

MAP/0078/ZHOD/04
38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35
tel kom. 693 333 448
Data opracowania
09.11.2021 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 6	Obiekt 2-1	
2	7 - 12	Obiekt 2-2	
3	13 - 18	Obiekt 2-3	
4	19 - 24	Obiekt 2-4	
5	25 - 30	Obiekt 2-5	
6	31 - 36	Obiekt 2-6	
7	37 - 42	Obiekt 2-7	
8	43 - 48	Obiekt 2-8	
9	49 - 54	Obiekt 2-9	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obiekt 2-1			
1 d.1	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
2 d.1	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 1.91	m ³ m ³	 1.91	
				RAZEM	1.91
3 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 2.1	m ³ m ³	 2.10	
				RAZEM	2.10
4 d.1	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
5 d.1	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
6 d.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
2		Obiekt 2-2			
7 d.2	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
8 d.2	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.19	m ³ m ³	 2.19	
				RAZEM	2.19
9 d.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 0.96	m ³ m ³	 0.96	
				RAZEM	0.96
10 d.2	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
11 d.2	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
12 d.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		Obiekt 2-3			
13 d.3	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
14 d.3	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.01	m ³ m ³	 2.01	
				RAZEM	2.01
15 d.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 0.6	m ³ m ³	 0.60	
				RAZEM	0.60
16 d.3	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
17 d.3	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
18 d.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Obiekt 2-4			
19 d.4	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00
20 d.4	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.11	m ³ m ³	 2.11	
				RAZEM	2.11
21 d.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.8	m ³ m ³	 1.80	
				RAZEM	1.80
22 d.4	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
23 d.4	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
24 d.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
5		Obiekt 2-5			
25 d.5	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00
26 d.5	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.11	m ³ m ³	 2.11	
				RAZEM	2.11
27 d.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.8	m ³ m ³	 1.80	
				RAZEM	1.80
28 d.5	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
29 d.5	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
30 d.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
6		Obiekt 2-6			
31 d.6	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00
32 d.6	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.4	m ³ m ³	 2.40	
				RAZEM	2.40
33 d.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 2.72	m ³ m ³	 2.72	
				RAZEM	2.72
34 d.6	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
35 d.6	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
36 d.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		Obiekt 2-7			
37 d.7	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00
38 d.7	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.11	m ³ m ³	 2.11	
				RAZEM	2.11
39 d.7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.8	m ³ m ³	 1.80	
				RAZEM	1.80
40 d.7	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
41 d.7	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
42 d.7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
8		Obiekt 2-8			
43 d.8	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00
44 d.8	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.4	m ³ m ³	 2.40	
				RAZEM	2.40
45 d.8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 2.4	m ³ m ³	 2.40	
				RAZEM	2.40
46 d.8	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
47 d.8	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
48 d.8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
9		Obiekt 2-9			
49 d.9	KNR 2-01 0218-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.IV-roboty ziemne przy przegrodach 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00
50 d.9	KNR 2-11 0301-08	Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego 2.3	m ³ m ³	 2.30	
				RAZEM	2.30
51 d.9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu kamiennego na wylocie przegród z bloków kamiennych o grubości 40 cm 1.5	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50
52 d.9	KNR 2-01 0502-03	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
53 d.9	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
54 d.9	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie narzutu z rumoszu drewnianego 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00