

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont elewacji - Plac Wolności 9					
1	Elewacja Frontowa				
2	Rusztowanie				
2.1	KNR 2-02 1604-0201 elewacja	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe 14,10*7,30	m ² m ²	102,930	102,930
				RAZEM	
2.2	KNR 2-02 1611-01 podcienie	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 2	kol. kol.	2,000	2,000
				RAZEM	
2.3	Kalkulacja indywidualna	Rusztowanie układanie na dachu w celu otynkowania ściany bocznej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	
3	Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe				
3.1	KNR 4-01 0701-05 elewacja podcienie	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej (12,1*7,30)*50% (7,30*4,3+3,65*7,30)*50%	m ² m ² m ²	44,165 29,018	73,183
				RAZEM	
3.2	KNR 0-17 2608-01 elewacja podcienie	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i mycie 44,165 29,018	m ² m ² m ²	44,165 29,018	73,183
				RAZEM	
3.3	KNR-W 4-01 0545-08 parapety gzyms pas nadryn- nowy gzyms oka- powy	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku 1,25*0,2*9 1,3*0,2*3 7,30*0,35 7,30*0,25	m ² m ² m ² m ²	2,250 0,780 2,555 1,825	7,410
				RAZEM	
3.4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 7,30	m m	7,300	7,300
				RAZEM	
3.5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 14,10	m m	14,100	14,100
				RAZEM	
3.6	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 73,183*0,02	m ³ m ³	1,464	1,46
				RAZEM	
3.7	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 1,464	m ³ m ³	1,464	1,46
				RAZEM	
3.8		Utylizacja gruzu 1,464	m ³ m ³	1,464	1,46
				RAZEM	
4	Roboty wykończeniowe				
4.1	KNR 4-01 0704-02 elewacja i podcienie skos boczny	Gruntowanie powierzchni ceglanych - grunt pod tynk 73,183 3,0*4,0*0,5	m ² m ² m ²	73,183 6,000	79,183
				RAZEM	
4.2	KNR 2-02 0902-02 elewacja i podcienie skos	Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie 73,183 6,0	m ² m ² m ²	73,183 6,000	79,183
				RAZEM	
4.3	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby 73,183	m ² m ²	73,183	73,183
				RAZEM	
4.4	KNR 2-02 0912-02 opaski okien- ne gzyms	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 15 cm - analogia uzupełnienie i odtworzenie (1,7*2+1,2)*3 7,30	m m m	13,800 7,300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,100
4.5	KNR 2-02 0912-06 gzymś nad oknami gzymś oka- powy	Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 35 cm - analogia uzupełnienie i odtworzenie 1,3*3 7,30	m m m	3,900 7,300	
				RAZEM	11,200
4.6	KNR-W 2-02 0514-0101 parapety gzymś pas nadryn- nowy gzymś oka- powy	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - blacha powlekana 1,25*0,2*9 1,3*0,2*3 7,30*0,35 7,30*0,25	m ² m ² m ² m ²	2,250 0,780 2,555 1,825	
				RAZEM	7,410
4.7	ORGB 2-02 1134-0202 elewacja podcienie skos	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (12,1*7,30) (7,30*4,3+3,65*7,30) 6,0	m ² m ² m ² m ²	88,330 58,035 6,000	
				RAZEM	152,365
4.8	KNR 2-02 1505-10	Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba sylikatowa 152,365	m ² m ²	152,365	
				RAZEM	152,365
4.9	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 7,30	m m	7,300	
				RAZEM	7,300
4.10	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 14,10	m m	14,100	
				RAZEM	14,100
4.11	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie słupów z piaskowca i uzupełnienie ubytków.(0,65*2+0,6*2)*2 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Dodatkowe koszty			
5.1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000