


RZUT PIWNICY I FUNDAMENTÓW  
skala 1:50



Wzmocnienie gruntu - kolumny betonowe CFA  
Średnica kolumn do ustalenia podczas wykonywania projektu wykonawczego wzmocnienia gruntu.


**MATERIAŁ:**

BETON C25/30 (B30)  
PODBETON C16/20 (B20)  
STAL ZBROJENIOWA C (B500SP)  
SIATKA Q335-STAL B500A  
STAL S235JR-KONSTRUKCJA GŁÓWNA  
STAL S355JO-KOTWY, STEŻENIA  
PODLEWKA CERESIT CX15

**UWAGI:**

1. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie.
2. Wszystkie wymiary podawane są w milimetrach.
3. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiązany jest poinformować kierownika budowy oraz biuro projektowe.
4. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Minist.Bud. i Instytutu Techniki Budowlanej)
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )
  - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania zbrojenia należy sprawdzić wymiary w naturze (na budowie).
6. Długość zakładów prętów min. 90cm

RZUT PARTERU  
skala 1:50



**UWAGI:**

1. Prace rozbiórkowo-montażowe należy prowadzić od najniższej kondygnacji do najwyższej.
2. Miejsce wykonywania prac rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć (podstemplować).
3. W pierwszej kolejności należy zdemontować istniejącą stolarkę drzwiową w danym fragmencie ściany oraz usunąć istniejące nadproże drzwiowe używając lekkiego sprzętu rozbiórkowego.

**K1**

rys. nr

skala 1:50

arkusz A3

stadium:  
**PROJEKT  
TECHNICZNY**  
branża:  
**KONSTRUKCJA**

data 09-2022

**RZUT PIWNICY I FUNDAMENTÓW, RZUT PARTERU**

**Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy  
Mieścisko**

dz. nr 332/1, 332/4, 334, obręb 0008, Mieścisko

**Urząd Gminy w Mieścisku  
Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko**



1050 PRACOWNIA ARCHITEKTURY  
Adres: ul. Limanowskiego 25a/8  
60-744 Poznań

mgr inż. Wojciech Kwitowski nr upr. WKP/0218/POOK/14  
mgr inż. Katarzyna Gospodarowicz

sprawdzający:  
mgr inż. Mariusz Jankowski upr. WKP/0263/PWOK/18