

KOSZTORYS Ofertowy

Remont drogi gminnej nr 102861 R w miejscowości Ulanów w km 0+000 do km 0+968 wraz z przebudową chodnika.

Lp.	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
		Nazwa	Ilość		
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą W km 0+000 - 0+968 L= 0,968 km	km	0,968		
1.3	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej	m	429,00		
1.4	Rozebranie kostki brukowej betonowej F= 150*1,5 +1100*1,5=1875 m ² - przełożenie zjazdy + nierówności na chodniku F= 279*1,5=418,5 m ² - przebudowa	m ²	2293,50		
1.6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 15 cm	m ²	418,50		
1.7	Rozebranie obrzeży betonowych 25x8x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej L=729,00m	m	729,00		
1.8	Frezowania korekcyjne nawierzchni bitumicznych srednio 3,0cm	m ²	5435,00		
1.9	Regulacja kraterk ściekowych kanalizacji deszczowej	szt.	16,00		
1.10	Regulacja zaworów w sieci wodociągowej (wymiana skrzynki zasowy)	szt.	55,00		
1.11	Regulacja studni sanitarnych	szt.	42,00		
Razem:					
2.	CHODNIK				
2.1	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, gł. Koryta śr. 20 cm	m ²	418,50		
2.2	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15·cm stab o Rm 2,5 Mpa	m ²	418,50		
2.3	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa/grysowa zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5·cm	m ²	418,50		

2.4	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, 20% kostki kolorowej	m ²	418,50		
2.5	Obrzeża betonowe, 25x6-cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	279,00		
2.6	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m ²	279,00		
2.7	Mycie kostki brukowej	m ²	968,00		
				Razem:	
3.	NAWIERZCHNIE				
.3.1	Wykonanie nawierzchni betonu asfaltowego w km 0+000 - 0+968 + rozjazdu warstwa wyrównawcza z AC 16W, gr. warstwy 3cm po uprzednim skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową	t	420,00		
.3.2	Wykonanie nawierzchni betonu asfaltowego w km 0+000 - 0+968 + rozjazdu warstwa ścieralną z AC 11S, gr. warstwy 4cm po uprzednim skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	5435,00		
				Razem:	
4.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
.4.1	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur ocynkowanych o śr. 70mm z zasypaniem dołów i ubiciem wwarstwami.	szt.	6,00		
.4.2	Zakup i przymocowanie tarcz znaków drogowych, folia odblaskowa II generacji	szt.	6,00		
				Razem:	
				Razem NETTO	
				Podatek VAT 23%	
				Wartość BRUTTO	