

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Podwórko ul. Paderewskiego 17</b>					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
2	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
4	KNR 2-31 0406-08	Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
5	KNR 2-31 0302-02	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
6	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000