

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest renowacja 23 szt. ławek w wiatach przystankowych na terenie miasta Płocka. Zadaniem Wykonawcy będzie:

1. Demontaż zniszczonych desek z ławek w wiatach przystankowych;
2. Zabezpieczenie stelaża ławki pozbawionej desek - owinięcie biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą, wraz z tabliczką (np. uwaga remont);
3. Oszlifowanie zdemontowanych desek do surowego drewna (zakończenie szlifowania powinno być wykonane papierem o drobnej ziarnistości w celu uzyskania gładkiej powierzchni) oraz zaimpregnowanie,
4. Ponowne pomalowanie desek dwoma warstwami, nie łuszczącym się impregnatem do drewna firmy „HartzLain Decor” w kolorze opisanym w tabeli poniżej oraz dwukrotnie bezbarwnym lakierem „HartzLack Alkid Pro” – czynności należy wykonać na całej powierzchni listwy.

Zastosowane środki (impregnat i lakier) nie mogą powodować zabrudzeń odzieży w każdych warunkach eksploatacji listew, a także wpływać na zdrowie, samopoczucie, komfort itp. osób korzystających z ławek, gdzie zamontowano listwy. Powinny zabezpieczać strukturę drewna przed osłabieniem technicznym wynikającym z nasiąkliwości oraz oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Śruby mocujące deski należy wykorzystać ponownie, chyba że stan ich na to nie pozwoli (korozja), wtedy Wykonawca zgłosi ten fakt Zlecającemu w celu dostarczenia nowych śrub do montażu.

Wykaz wiat przystankowych:

Lp.	Nazwa przystanku	nr słupka	Nazwa ulicy przy której znajduje się przystanek	ilość przeseł ławki	kolor
1	Orlen Arena	02	Batalionów Chłopskich	2	Dąb
2	Chopina, szkoła	01	Chopina	2	Dąb
3	Chopina, szkoła	02	Chopina	2	Dąb
4	Browarna	01	Ciechomicka	2	Dąb
5	Jaśminowa	02	Gałczyńskiego	2	Dąb
6	Św. Wojciecha	01	Jana Pawła II	2	Dąb
7	Podolszyce	02	Jana Pawła II	2	Dąb
8	Podolszyce	01	Jana Pawła II	2	Dąb
9	Wyszogrodzka, Wisła	03	Jana Pawła II	2	Dąb
10	Spacerowa	02	Kobylińskiego	1	Dąb
11	Radziwie, Stacja kol	01	Kolejowa	2	Dąb
12	Radziwie, Stacja kol	02	Kolejowa	2	Dąb
13	Kościelna	01	Kościelna	2	Dąb
14	Lachmana	01	Lachmana	2	Dąb
15	Hermana	02	Łukasiewicza	2	Dąb
16	Orlen Arena	03	Łukasiewicza	2	Dąb
17	Orlen Arena	04	Łukasiewicza	2	Dąb
18	Park Technologiczny	02	Łukasiewicza	2	Dąb

19	Kredytowa	02	Mościckiego	2	Dąb
20	Kostrogaj	02	Przemysłowa	2	Dąb
21	Graniczna	01	Wyszogrodzka	2	Dąb
22	Armii Krajowej	02	Wyszogrodzka	2	Dąb
23	Imielnica	02	Wyszogrodzka	2	Dąb

W jednym module wiaty znajduje się ławka, składająca się z 5 desek o wymiarach 35x100x1320 mm

W koszcie oferty Zleceniobiorca uwzględni koszt:

- 1 dojazdy do wiaty przystankowej,
- 2 uprzątniecie miejsca wykonywania prac w przypadku powstania jakichś odpadów.

W kalkulacji oferty należy uwzględnić koszt zakupu materiałów niezbędnych (pomocniczych) do wykonania prac oraz impregnatu i lakieru.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Transportu Publicznego
i Inżynierii Ruchu Drogowego

Jacek Ambroziak