
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KWP z siedzibą w Radomiu - modernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku nr 3
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gut Leszek (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KWP Okna			
1.1		Prace demontażowe			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych PCV o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0353-05				
1		710,66	m ²	710,66	
				RAZEM	710,66
1.2		Prace montażowe			
2	NNRNKB	Okna PCV , kwatery rozwieralne zgodnie ze schematem, kolor złoty dąb od zewnątrz i białe od wewnątrz współczynnik przenikania ciepła okna U/(MAX)=0,9 [W/M2/*K] okna o zmniejszonym współczynniku przenikania promieniowania słonecznego	m ²		
d.1.	202 1025-04				
2		352,27	m ²	352,27	
		Elewacja południowa			
				RAZEM	352,27
3	NNRNKB	Okna PCV , kwatery rozwieralne zgodnie ze schematem, kolor złoty dąb od zewnątrz i białe od wewnątrz współczynnik przenikania ciepła okna U/(MAX)=0,9 [W/M2/*K]	m ²		
d.1.	202 1025-04				
2		329,77	m ²	329,77	
		Elewacja północna			
				RAZEM	329,77
4	NNRNKB	Okna PCV , kwatery rozwieralne zgodnie ze schematem, kolor złoty dąb od zewnątrz i białe od wewnątrz współczynnik przenikania ciepła okna U/(MAX)=0,9 [W/M2/*K]	m ²		
d.1.	202 1025-04				
2		15,54	m ²	15,54	
		Elewacja wschodnia			
				RAZEM	15,54
5	NNRNKB	PCV , kwatery rozwieralne zgodnie ze schematem, kolor złoty dąb od zewnątrz i białe od wewnątrz współczynnik przenikania ciepła okna U/(MAX)=0,9 [W/M2/*K]	m ²		
d.1.	202 1026-04				
2		13,08	m ²	13,08	
		Elewacja zachodnia			
				RAZEM	13,08
1.3		Obróbka gładzi okiennych			
6	NNRNKB	(z.VII) Tynki gipsowe wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 20 cm	m ²		
d.1.	202 0841-04				
3		0,2*1015,04	m ²	203,01	
				RAZEM	203,01
7	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	202 2019-01				
3		203,01	m ²	203,01	
				RAZEM	203,01
8	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m ²		
d.1.	1519-01				
3	analogia	203,01	m ²	203,01	
				RAZEM	203,01
1.4		Rolety			
9	kalk. własna	Zakup i montaż rolet okiennych - rolety wewnętrzne montowane w kasecie koloru białego, umożliwiające zaciemnienie pomieszczeń, kolor tkaniny utrzymany w odcieniach szarości. 363,77 m2	kpl.		
d.1.	4				
1			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00