

DT3A.260.11.2022

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910**”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910” wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na względzie Zamawiający informuje jak niżej:

Zapytanie nr 1

Wykonawca wnosi o możliwość rezygnacji z opornika wzdłuż całego odcinka na poczet odsadzek. Pas drogowy jest wystarczający do zastosowania odsadzek, drzewa zostały usunięte, więc zastosowanie opornika ze strony inżynierskiej jak i ekonomicznej wg Wykonawcy jest nieuzasadnione. Ponadto opornik przy krawędzi jezdni będzie problematyczny w okresie utrzymywania drogi. Wobec tego prosimy o potwierdzenie możliwości rezygnacji z opornika.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Opornik wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę nawierzchni bitumicznej na zatokach autobusowych na nawierzchnię z kostki betonowej? Oczywiście za zmianą nawierzchni idzie zmiana konstrukcji na:

1. Kostka betonowa gr. 8cm
2. PCP gr. 5cm
3. Podbudowa z betonu C20/25 gr. 25cm
4. Grunt stabilizowany cem. CBGM 2,5/5 gr. 20cm

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę nawierzchni bitumicznej na zatokach autobusowych na nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm (poz. 81 przedmiar robót) bez zmiany konstrukcji.

Zapytanie nr 3

Czy Wykonawca powinien uwzględnić w swojej wycenie archeologa, dendrologa?

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Wykonawca nie ma obowiązku uwzględniać w swojej wycenie archeologa, dendrologa.

Zapytanie nr 4

Czy Zamawiający potwierdza, że grunty występujące na poszerzeniach są niewysadzinowe i zaliczane do grupy nośności G1 i nie występuje potrzeba wzmocnienia konstrukcji jezdni?

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Wszystkie niezbędne dane i informacje zostały podane w dokumentacji projektowej.

Zapytanie nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę kruszywa łamanego o przekruszu z C90/30 na C50/30? Kruszywa o przekruszu C50/30 występują w lokalnych żwirowniach. Zamiana będzie miała znaczący wpływ na wartość kontraktu.

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę kruszywa łamanego o uziarnieniu C90/30 na C50/30, przy czym należy wykonać w-wę z kruszywa łamanego o uziarnieniu C50/30 o 2 cm grubszą od projektowanej w-wy dla uziarnienia C90/30.

Zapytanie nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę oznakowania poziomego z grubowarstwowego na cienkowarstwowe? Zamiana będzie miała znaczący wpływ na wartość kontraktu.

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę oznakowania poziomego z grubowarstwowego na cienkowarstwowe zgodnie z poz. nr 90 w przedmiarze robót.

Zapytanie nr 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę przepustu PEHD 2000 na betonowy?

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Przepust wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 8

Zgodnie z opisem należy ustawić lampy hybrydowe. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Czy należy uwzględnić w wycenie ustawienie i w jakiej ilości?

Odpowiedź na zapytanie nr 8

W zakres zadania nie wchodzi montaż lamp hybrydowych.

Zapytanie nr 9

Prosimy o podanie, po czyjej stronie leży zapewnienie nadzoru entomologicznego i ornitologicznego na czas wycinki drzew.

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Zapewnienie nadzoru entomologicznego i ornitologicznego leży po stronie Zamawiającego.

Zapytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje wykonania stałych wygradzeń dla płazów.

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Wykonawca na etapie budowy inwestycji zastosuje obustronne wygradzenia drogi (płotki herpetologiczne) na odc. od km 1+800 do km 1+900, od km 3+100 do km 3+300, od km 11+500 do km 11+600 zgodnie z zapisami w decyzji środowiskowej.

Zapytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć tymczasowe wygradzenia dla płazów na czas prowadzenia robót zgodnie z decyzją środowiskową.

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Wykonawca na etapie budowy inwestycji zastosuje obustronne wygradzenia drogi (płotki herpetologiczne) na odc. od km 1+800 do km 1+900, od km 3+100 do km 3+300, od km 11+500 do km 11+600 zgodnie z zapisami w decyzji środowiskowej.

Zapytanie nr 12

Prosimy o podanie, po czyjej stronie leży zapewnienie nadzoru herpetologicznego?

Odpowiedź na zapytanie nr 12

Zapewnienie nadzoru herpetologicznego leży po stronie Zamawiającego.

Zapytanie nr 13

Prosimy o podanie, po czyjej stronie leży zapewnienie nadzoru chiropterologicznego i entomologicznego?

Odpowiedź na zapytanie nr 13

Zapewnienie nadzoru chiropterologicznego i entomologicznego leży po stronie Zamawiającego.

Zapytanie nr 14

Prosimy o podanie, po czyjej stronie leży zapewnienie nadzoru archeologicznego?

Odpowiedź na zapytanie nr 14

Zapewnienie nadzoru archeologicznego leży po stronie Zamawiającego.

Zapytanie nr 15

Prosimy o podanie średniej głębokości odhumusowania skarp i poboczy.

Odpowiedź na zapytanie nr 15

Średnią głębokość odhumusowania skarp i poboczy przyjąć 15 cm.

Zapytanie nr 16

Prosimy o odpowiedź, czy w zakres zadania wchodzi montaż lamp hybrydowych? Jeżeli tak prosimy o dołączenie przedmiaru robót, oraz projektu wraz z uzgodnieniami.

Odpowiedź na zapytanie nr 16

W zakres zadania nie wchodzi montaż lamp hybrydowych.

Zapytanie nr 17

Prosimy o wskazanie, czy w obowiązkach wykonawcy jest montaż budek legowych dla nietoperzy?

Odpowiedź na zapytanie nr 17

Wykonawca nie ma obowiązku montażu budek dla nietoperzy.

Zapytanie nr 18

Prosimy o wskazanie, czy w obowiązkach wykonawcy jest montaż budek dla paktów typu A? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości.

Odpowiedź na zapytanie nr 18

Wykonawca nie ma obowiązku montażu budek dla ptaków typu A.

Zapytanie nr 19

Prosimy o odpowiedź, czy w obowiązkach wykonawcy jest ustawienie tymczasowych płotków herpetologicznych? Jeśli tak prosimy o wskazanie ilości.

Odpowiedź na zapytanie nr 19

Wykonawca ustawi obustronne wygrodenia drogi (płotki herpetologiczne) na odc. od km 1+800 do km 1+900, od km 3+100 do km 3+300, od km 11+500 do km 11+600.

Zapytanie nr 20

Prosimy o określenie parametrów wytrzymałościowych barier energochłonnych.

Odpowiedź na zapytanie nr 20

Zgodnie z PN-EN1317 zastosować H1W3A.

Zapytanie nr 21

Czy Zamawiający przewiduje możliwość czasowego zamknięcia drogi i wyznaczeniu objazdów drogami lokalnymi?

Odpowiedź na zapytanie nr 21

Zgodnie z zapisami SWZ - Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu dla robót niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni oraz dla robót objętych przebudową/wymianą przepustów pod drogą poprzez zamknięcie odcinka drogi i zapewnienie objazdu.

Zapytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością a na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź na zapytanie nr 22

Zamawiający potwierdza, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością a na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Zapytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac nie ingeruje w działki nieobjęte pozwoleniem na budowę oraz przyległe do pasa drogowego.

Odpowiedź na zapytanie nr 23

Wykonawca wykona zakres prac objętych decyzją ZRID.

Zapytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia, zaś braki jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji nie obciążą Wykonawcy i będą podstawą do wykonania robót dodatkowych, a termin zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na zapytanie nr 24

Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zmiany umowy zgodnie z projektem umowy w § 11 Zmiana umowy (Załącznik nr 6 do SWZ wzór/projekt umowy).

Zapytanie nr 25

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy na czas układania MMA wyrazi zgodę na transport MMA przez most znajdujący się na odcinku Urowo – Boreczno?

Odpowiedź na zapytanie nr 25

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 26

Prosimy o potwierdzenie, że roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem herpatologa i koszty z tym związane należy ująć w ofercie.

Odpowiedź na zapytanie nr 26

Zapewnienie nadzoru herpetologicznego leży po stronie Zamawiającego.

Zapytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć tymczasowe wygradzenia dla płazów na czas prowadzenia robót zgodnie z decyzją środowiskową

Odpowiedź na zapytanie nr 27

Wykonawca na etapie budowy inwestycji zastosuje obustronne wygradzenia drogi (płotki herpetologiczne) na odc. od km 1+800 do km 1+900, od km 3+100 do km 3+300, od km 11+500 do km 11+600 zgodnie z zapisami w decyzji środowiskowej.

Zapytanie nr 28

Prosimy o potwierdzenie, że wycinkę drzew należy prowadzić pod nadzorem ornitologa oraz entomologa i koszty z tym związane należy ująć w ofercie

Odpowiedź na zapytanie nr 28

Zapewnienia nadzoru ornitologicznego i entomologicznego leży po stronie Zamawiającego.

Zapytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje wykonania stałych wygradzeń dla płazów.

Odpowiedź na zapytanie nr 29

Wykonawca na etapie budowy inwestycji zastosuje obustronne wygradzenia drogi (płotki herpetologiczne) na odc. od km 1+800 do km 1+900, od km 3+100 do km 3+300, od km 11+500 do km 11+600 zgodnie z zapisami w decyzji środowiskowej.

Zapytanie nr 30

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać, jako grubowarstwowe

Odpowiedź na zapytanie nr 30

Oznakowanie poziome wykonać jako cienkowarstwowe zgodnie z poz. nr 90 w przedmiarze robót.

Zapytanie nr 31

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania tablicy informacyjnej o dofinansowaniu.

Odpowiedź na zapytanie nr 31

Zakres zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia obejmuje zamieszczenie na początku i na końcu realizowanego zadania tablic informacyjnych (treść uzgodnić z Zamawiającym).

Zapytanie nr 32

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że osiągnięcie wskaźnika zgęszczenia/nośności gruntu rodzimego należy uzyskać wyłącznie przez zagęszczanie.

Odpowiedź na zapytanie nr 32

Zagęszczenie gruntu należy wykonać zgodnie z SST.

Zapytanie nr 33

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie poboczny należy wykonać z destruktu uzyskanego z frezowania istniejącej nawierzchni

Odpowiedź na zapytanie nr 33

Zgodnie z rys. 3.5. pobocze należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 10 cm.

Zapytanie nr 34

Prosimy o przedstawienie tabeli robót ziemnych

Odpowiedź na zapytanie nr 34

Wszystkie niezbędne dane i informacje zostały podane w dokumentacji projektowej.

Zapytanie nr 35

Prosimy o przedstawienie badań np. FWD potwierdzających prawidłowość zaprojektowanej konstrukcji

Odpowiedź na zapytanie nr 35

Wszystkie niezbędne dane i informacje zostały podane w dokumentacji projektowej.

Zapytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie można wykonać z kruszyw lokalnych przekruszonych z otoczków polodowcowych

Odpowiedź na zapytanie nr 36

Każdy materiał do wbudowania musi być potwierdzony badaniami i być zgodny z dokumentacją projektową, SST oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zapytanie nr 37

Prosimy o określenie wielkości znaków do ustawienia zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, średnicy słupków oraz generację folii.

Odpowiedź na zapytanie nr 37

Należy zastosować znaki średnie. Lica znaków z materiału odblaskowego: folia II generacji. Słupki do znaku drogowego z rury fi 60,3 mm, L = 3800 mm ocynkowany ogniowo z kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciwdeszczowym.

Zapytanie nr 38

Prosimy o dokładny opis kocich oczek tj. czy są zintegrowane na przewodzie czy niezależne

Odpowiedź na zapytanie nr 38

Należy wykonać niezależne (solarne) punktowe elementy odblaskowe.

Poniżej minimalne wymagania:

Wymiary: fi 120x 60mm

Parametry panelu solarnego:

Moc: 0,32 W

Ni-MH 1,2V, 120 mAh

Materiał: silikon monokrystaliczny

Ilość diod LED na stronę 2 szt.

Średnica diod: 8 mm luminance LED

Kolor biało-biały

Materiał:

Obudowa aluminiowa

Źródło zasilania NI-MH bateria 1.2V 1200MAH

Zakres pracy -40 °C do +75 °C

Szczelność IP68

Widoczność od 500 m

Nacisk wytrzymuje 25 t

Zapytanie nr 39

Prosimy o określenie parametrów wytrzymałościowych barier energochłonnych

Odpowiedź na zapytanie nr 39

Zgodnie z PN-EN1317 zastosować H1W3A.

Zapytanie nr 40

Prosimy o potwierdzenie, że drzewo z wycinki jest własnością Wykonawcy

Odpowiedź na zapytanie nr 40

Drzewo z wycinki jest własnością Zamawiającego. Pozyskany materiał należy dostarczyć na plac OD Susz mieszczący się w Karolewo 17.

Zapytanie nr 41

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia zatok autobusowych ma zostać wykonana z kostki betonowej

Odpowiedź na zapytanie nr 41

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia zatok autobusowych ma zostać wykonana z kostki betonowej.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców, należy je uwzględnić w ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **termin składania ofert nie ulega przesunięciu.**

*ZATWIERDZIŁ dnia 09.05.2022 r.
Z-ca Dyrektora PZD
Radosław Augustyniak*