

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Przebudowa sieci wodociągowej w al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od Placu Grunwaldzkiego do Placu Lotników w Szczecinie**”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1:

Na rysunku nr 5 brakuje schematu węzła W54. Prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź 1:

Węzeł W54, obejmujący włączenie do istniejącego wodociągu DN100 żeliwo w ul. Mazurskiej, należy przyjąć analogicznie jak węzeł nr W23 na Rys. nr 5.

Pytanie 2:

W jakiej pozycji w tabeli TER należy ująć wykonanie zaworu kąтового do przyłączy domowych (węzeł W35, W38, W39, W43 i W46).

Odpowiedź 2:

Wykonanie zaworów kątowych do przyłączy domowych (węzeł W35, W38, W39, W43 i W46) zostało ujęte pod pozycją nr 11 w TER – „Przyłącza wodociągowe z rur z PE 100RC Dn 32mm - montaż rurociągu i **kształtek wraz armaturą ...**”.

Pytanie 3:

W jakiej pozycji należy ująć wycenę kształtek dla budynku nr 9-9A opisanych w załączniku nr 3E.

Odpowiedź 3:

Projektowana mufa elektrooporowa dn 63 została ujęta pod pozycją nr 10 w TER – „Przyłącza wodociągowe z rur z PE 100RC Dn 63 mm - montaż rurociągu i **kształtek wraz armaturą ...**”.

Pytanie 4:

W jakiej pozycji należy ująć wycenę kształtek dla budynku nr 10 opisanych w załączniku nr 3F.

Odpowiedź 4:

Projektowana mufa elektrooporowa dn 63 została ujęta pod pozycją nr 10 w TER – „Przyłącza wodociągowe z rur z PE 100RC Dn 63 mm - montaż rurociągu i **kształtek wraz armaturą ...**”.

Pytanie 5:

Pozycja w tabeli TER nr 58 powinna być wyrażona w m2. Wtedy ilość zgadzałaby się z tym co jest w projekcie. Prosimy o zmianę jednostki pozycji.

Odpowiedź 5:

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytanie 6:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie rury żeliwnej DN250 przewiertowej. W tabeli TER napisane jest że należy zastosować rurę z żeliwa sferoidalnego GGG40 DN250mm w otulinie z polietylenu ekstrudowanego natomiast w opisie technicznym i w specyfikacji technicznej napisane jest że przewiert należy wykonać z rur DN250 kl. min C40 z żeliwa sferoidalnego z zewnętrzną powłoką zabezpieczoną warstwą zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami i owiniętą siatką wzmacniającą. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza dwa rodzaje opisanych rur przewiertowych.

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że należy stosować rury zgodne **z opisem technicznym i specyfikacją techniczną**, tj. rur DN250 kl. min. C40 z żeliwa sferoidalnego z zewnętrzną powłoką zabezpieczoną warstwą zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami i owiniętą siatką wzmacniającą oraz połączeniami blokowanymi opartymi na napawanym garbie na trzonie rury i pierścieniu blokującym.

Pytanie 7:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie do przewiertu sterowanego rur żeliwnych w otulinie z PE nakładanego metodą nawojową zgodnie z normą 545?

Odpowiedź 7:

Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania do przewiertu sterowanego rur żeliwnych w otulinie z PE nakładanego metodą nawojową. Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytanie 8:

W tabeli TER pozycje odtworzenia nawierzchni powinny być wyrażone w m². Wtedy podane ilości zgadzałyby się z projektem odtworzenia oraz z ilościami podanymi w pozycjach rozebrania nawierzchni np. w pozycji 49 jest ujęte rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm w ilości 221 m², a w pozycji 62 ujęte jest wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 35x35cm w ilości 221 mb. Taka sama ilość wykonania rozebrania i odtworzenia nawierzchni lecz inne jednostki. Uwaga dotyczy wszystkich pozycji odtworzenia nawierzchni (poz. 54-67). Prosimy o weryfikację i zmianę jednostki.

Odpowiedź 8:

Zamawiający w powyższym zakresie dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytanie 9:

Prosimy o udostępnienie uzgodnienia z miejskim konserwatorem zabytków BMKZ-I.4125.315.2023.EW z dnia 28.06.2023r. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2, Zamawiający załączył inne uzgodnienie.

Odpowiedź 9:

Uzgodnienie, o którym mowa w decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie kompetencji UM, jest uzgodnieniem wewnętrznym pomiędzy komórkami UM, do którego nie posiadamy wglądu. Dla Wykonawcy istotne jest uzgodnienie z 07.02.2023 r. znak WAI B-VII.670.3.2023.TJ, które narzuca model hydrantów stylizowanych oraz źródła ulicznego, o którym była mowa w pytaniu nr 6.