

Jaworzno, 15 marca 2024r.

URZĄD MIEJSKI  
w JAWORZNIE  
ul. Grunwaldzka 33  
43-600 JAWORZNO  
woj. śląskie

**Wykonawcy, zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa ul. Nowoszczakowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Grunwaldzką DK79 w Jaworznie w ramach zadania „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta”**

Informuję, iż do zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm) (Pzp), przekazuję stosowne wyjaśnienia.

**Pytanie 1:**

Proszę o udostępnienie STWIORB oraz rysunku szczegółowego dotyczących ogrodzeń herpetologicznych

**Odpowiedź: W dokumentacji projektowej nie wprowadzono rysunków szczegółowych dla przedmiotowych wygradzeń.**

**Rodzaj ogrodzenia i szczegółowe rozwiązanie zależy od dostawcy systemu i powinno być zgodne z załączoną do opracowania Specyfikacją Techniczną. Na planach sytuacyjnych przedstawiono przebieg przedmiotowych ogrodzeń.**

**Pytanie 2:**

Proszę o informację czy ogrodzenie zbiornika retencyjnego jest przedmiotem inwestycji?

**Odpowiedź: Nie. Zakres ten należy do wykonawcy realizującego obecnie etap I.**

**Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie czy odcinek kanalizacji deszczowej od S11 – S16 należy wykonać w ramach zadania.

**Odpowiedź: Nie. Zakres ten należy do wykonawcy realizującego obecnie etap I.**

**Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie czy odcinek kanalizacji deszczowej od S16 – S44 należy wykonać w ramach zadania.

**Odpowiedź: Nie. Zakres W47- S44-S45-S16 należy do wykonawcy realizującego obecnie etap I.**

**Pytanie 5:**

Czy w wykonanych studniach w etapie I zastały wykonane przejścia szczelne dla montażu rur Dn200 – podłączenie przykanalików.

**Odpowiedź: Tak. W wykonanych studniach w etapie I zastały wykonane przejścia szczelne dla montażu rur PVC Dn200 – podłączenie przykanalików**

**Pytanie 6:**

Prosimy o podanie wysokości przykrycia wykonanych rurociągów kanalizacji deszczowej.

**Odpowiedź: Należy założyć przykrycie wynikające z profili kolektora oraz niwelety drogi.**

**Pytanie 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje wykonania jakiegokolwiek wycinki istniejących drzew oraz karczowania krzewów i zarośli.

**Odpowiedź: W ofercie należy ująć wyłącznie karczowanie po wycince.**

**Pytanie 8:**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ należy dokonać nasadzeń w ilości 10 500 szt. Prosimy o podanie parametrów sadzonek: forma (naturalna czy pienna), wymagany wiek, obwód pnia na wysokości 100cm,

wysokość, średnica bryły korzeniowej.

**Odpowiedź: Nasadzenia muszą spełnić warunki zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.I.6220.31.2018.SO z dnia 23 czerwca 2020r.**

**Pytanie 9:**

Prosimy o wyjaśnienie czy podana ilość w załączniku nr 3 do SWZ nasadzeń obejmuje również ilości nasadzeń zastępczych.

**Odpowiedź: podana ilość w załączniku nr 3 do SWZ nasadzeń obejmuje ilości nasadzeń zastępczych.**

**Pytanie 10:**

Czy w ramach etapu I zostało wykonane ogrodzenie wraz z dogęszczeniem wokół zbiornika.

**Odpowiedź: W ramach etapu I zostanie wykonane ogrodzenie wraz z dogęszczeniem wokół zbiornika**

**Pytanie 11:**

Prosimy o potwierdzenie dokładnej nazwy i adresu Beneficjenta jakiego należy wskazać w przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń lub gwarancji. Zapis w Rozdz. XI pkt. 3 zawiera prawdopodobnie omyłkę pisarską.

**Odpowiedź: Urząd Miejski, Gmina Miasta Jaworzna, ul. Grunwaldzka 33 ; 43-600 Jaworzno**

**Pytanie 12:**

Zgodnie ze STWiORB D.05.03.05.WŚ-K warstwa ścieralna ścieżki rowerowej ma zostać wykonana z zastosowaniem bezbarwnego lepiszcza polimerowego oraz pigmentów barwiących mieszankę. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje zastosowanie na warstwę ścieralną ścieżki rowerowej mieszankę koloru czerwonego na bazie zwykłego asfaltu drogowego z dodatkiem pigmentów proszkowych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie na warstwę ścieralną ścieżki rowerowej mieszankę koloru czerwonego na bazie zwykłego asfaltu drogowego z dodatkiem pigmentów proszkowych.**

**Pytanie 13:**

1. Dot. SWZ pkt III. 3 – „ ... Uwaga! W ramach I etapu wykonana została wycinka zieleni w pasie drogowym. W zakresie tego zamówienia należy wykonać karczowanie pni pozostałych po wycince oraz nasadzenia zastępcze...”

Prosimy o udostępnienie raportu brakarskiego z wykonanej wycinki lub podanie ilości wyciętych drzew.

**Odpowiedz: Należy przyjąć ilości wynikające z dokumentacji projektowej.**

**Pytanie 14**

Zgodnie z modyfikacją SWZ z dnia 27.02.2024 r. zamówienie obejmuje budowę nowego śladu Obwodnicy Północnej ul. Nowoszczakowskiej – II etap w zakresie od km 0+000,00 do km 1+100,00 wraz z budową węzła przy ul. Grunwaldzkiej.

Zakres w km 1+000 do 1+100 pokrywa się z zakresem obecnie realizowanego zadania (nr referencyjny ZPU.271.1.27.2023 Budowa Obwodnicy Północnej Miasta w podziale na dwa etapy).

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe zadanie obejmuje zakres od km 0+000,00 do km **1+100,00**.

**Odpowiedź: Należy przyjąć koniec zakresu budowy ul. Nowoszczakowskiej do km 1+000.**

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Lukasz Kolarczyk*  
Zastępca Prezydenta Miasta