

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys NAKŁADCZY

Obiekt Roboty tynkarskie
 Kod CPV 45410000-4 - Tynkowanie
 Inwestor Miasto Słupsk Zarządca P.G.M. sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

Poziom cen IV kw. 2022

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Słupsk 03.01.2023r.

Roboty tynkarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		KODY CPV 45410000-4		
1	KNR-W 4-01 0701/01	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy wapiennej	m2	42,000
2	KNR-W 4-01 0725/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo i pianobetonów o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2	m2	42,000
3	KNR-W 4-01 0735/03	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem płaskim	m2	10,000
4	KNR-W 4-01 0735/08	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem spadzistym	m2	5,000
5	KNR-W 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	10,000

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	KODY CPV 45410000-4					0,00
1	KNR-W 4-01 0701/01 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy wapiennej 42,000 m2 Robocizna Robotnicy	r-g	0,27	0,00	0,00	0,00
2	KNR-W 4-01 0725/03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo i pianobetonów o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 42,000 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Betoniarka 150dm3	r-g kg kg m3 % m-g m-g	 3,8 4,6 0,0183 1,5 0,03 0,03	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00
3	KNR-W 4-01 0735/03 Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem płaskim 10,000 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Betoniarka 150dm3	r-g kg kg m3 m3 %	 4,2 4,6 0,0188 0,0176 1,5	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00
4	KNR-W 4-01 0735/08 Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem spadzistym 5,000 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Betoniarka 150dm3	r-g kg kg m3 %	 4,2 4,6 0,0188 1,5	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00
5	KNR-W 4-01 0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej 10,000 m Robocizna Robotnicy Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Wapno suchogaszone Piasek do zapraw Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	r-g kg kg m3 %	 0,8 1 0,004 1,5	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00

Roboty tynkarskie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Betoniarka 150dm3	m-g	0,01	0,00	0,00	
					0,00	
	Razem					0,00
	Podatek VAT 23%					0,00
	Ogółem kosztorys					0,00