

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 8%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys NAKŁADCZY

Obiekt Stolarka drzewiowa
Kod CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Inwestor Miasto Słupsk Zarządca P.G.M. sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

Poziom cen IV kw. 2022

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Słupsk 03.01.2023r.

Stolarka drzwiowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		KODY CPV 45421100-5		
1	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	13,000
2	KNR-W 2-02r97 1025/02	Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt	14,000
3	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnątrzklatkowe, jednoskrzydłowe, bez naswietl, z ościeżnicą, o powierzchni ponad 1,5m2	m2	14,000
4	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone	m2	13,000

Stolarka drzwiowa

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	KODY CPV 45421100-5					0,00
1	KNR-W 4-01 0353/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 13,000 szt				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	1,16	0,00	0,00	
2	KNR-W 2-02r97 1025/02 Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu 14,000 szt				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	1,38	0,00	0,00	
	Materiały					
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,06	0,00	0,00	
	Farba olejna ogólnego stosowania	dm3	0,05	0,00	0,00	
	Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne	szt	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	15		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,03	0,00	0,00	
3	KNR-W 2-02 1027/02 Drzwi wewnątrzklatkowe, jednoskrzydłowe, bez naświetl, z ościeżnicą, o powierzchni ponad 1,5m2 14,000 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	3,87	0,00	0,00	
	Materiały					
	Drzwi wewnątrzklatkowe, jednoskrzydłowe z ościeżnicą	m2	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	15		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,05	0,00	0,00	
4	KNR-W 2-02 1022/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 13,000 m2				0,00	0,00
	Robocizna					
	Robotnicy	r-g	0,51	0,00	0,00	
	Materiały					
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	szt	1	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	15		0,00	
					0,00	
	Sprzęt					
	Wyciąg	m-g	0,04	0,00	0,00	
	Razem					0,00
	Podatek VAT 8%					0,00
	Ogółem kosztorys					0,00