

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys NAKŁADCZY

Obiekt Roboty zewnętrzne nawierzchniowe
Kod CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Inwestor Miasto Słupsk Zarządca P.G.M. sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

Poziom cen IV kw. 2022

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Słupsk 03.01.2023r.

Roboty zewnętrzne nawierzchniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		KODY CPV 45233222-1		
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	100,000
2	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	100,000
3	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	100,000
4	KNR 2-31 0502/06	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	100,000
5	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej	m2	100,000
6	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	50,000

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	KODY CPV 45233222-1					0,00
1	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 100,000 m2 Robocizna Robotnicy gr.II Sprzęt Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1) Walec wibracyjny samojedźny 7,5t (1)	r-g	0,0376	0,00	0,00	0,00
2	KNR 2-31 0104/07 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi 100,000 m2 Robocizna Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Piasek Materiały pomocnicze Sprzęt Walec statyczny samojedźny 10t (1) Równiarka samojedźna 75kW (100KM) (1)	r-g	0,0029	0,00	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0105/05 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 100,000 m2 Robocizna Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Betoniarze gr.II Materiały Piasek Cement portlandzki 35 Materiały pomocnicze	r-g	0,1776	0,00	0,00	0,00
4	KNR 2-31 0502/06 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 100,000 m2 Robocizna Brukarze gr.II Robotnicy gr.II Materiały Piasek Płyty chodnikowe 50x50x7cm Materiały pomocnicze	r-g	0,2187	0,00	0,00	0,00
5	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 100,000 m2 Robocizna Brukarze gr.III Robotnicy gr.II Materiały Kostka brukowa betonowa 6cm szara Piasek Cement portlandzki 35 Materiały pomocnicze Sprzęt Wibrator powierzchniowy Piła do cięcia płyt	r-g	0,4937	0,00	0,00	0,00

Roboty zewnętrzne nawierzchniowe

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
6	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową					
	50,000 m				0,00	0,00
	Robocizna					
	Brukarze gr.II	r-g	0,1202	0,00	0,00	
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1569	0,00	0,00	
					0,00	
	Materiały					
	Piasek	m3	0,0055	0,00	0,00	
	Cement portlandzki 35	t	0,0016	0,00	0,00	
	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	1,02	0,00	0,00	
	Materiały pomocnicze	%	0,5		0,00	
					0,00	
	Razem					0,00
	Podatek VAT 23%					0,00
	Ogółem kosztorys					0,00