

IN 271.2.2.2024

Dotyczy: **Budowa parkingu, chodnika oraz elementów małej architektury - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strykowie przy jeziorze Strykowskim.**

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Pytanie 1.

Jakim materiałem wypełnić spoiny pomiędzy EKO kostką? Jaką przyjąć frakcję?

Odpowiedź 1

Spoiny wypełnić kruszywem łamanym 2-5mm – zgodnie z projektem.

Pytanie 2.

Przedmiar i opis przedmiaru zakłada ułożenie EKO kostki na podsypce piaskowej. Według projektu kostkę należy ułożyć na kruszywie łamanym 2-5mm. Którą wersję przyjąć?

Odpowiedź 2

EKO kostkę należy ułożyć na podsypce z kruszywa łamanego 2-5mm – zgodnie z projektem.

Pytanie 3.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a załączonym przedmiarem robót. Dokumentacja projektowa zakłada w konstrukcji jezdni oraz miejsc postojowych wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej (piasek, żwir, pospółka) o CBR \geq 20% gr. 65cm wraz z warstwą odcinającą z geowłókniny natomiast przedmiar robót w poz. 1.1.1.2.3 przewiduje jedynie wykonanie warstwy odsączającej o gr. 15 cm.

Odpowiedź 3

Ze względu na wykonanie jedynie części zakresu projektu, przedmiar różni się z zakresem całego projektu. Do wyceny należy przyjąć wartości z przedmiaru.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie iż ilości 301,576 m² zawarta w poz. 1.1.1.2.3 dz. „Wykonanie nawierzchni jezdni” jest poprawna i ma być ona mniejsza niż powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej.

Odpowiedź 4

Wartość podana w przedmiarze jest poprawna.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienia czy poz. 1.1.2.2.3 swym obmiarem nie powinna odpowiadać obmiarowi poz. 1.1.2.2.5. W naszej opinii obmiar dla poz. 1.1.2.2.3 w ilości 54,125 m² jest błędny.

Odpowiedź 5

Wartość podana w przedmiarze jest prawidłowa.

Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie poprawnego formularza ofertowego – do wyżej wymienionego zadania został załączony formularz ofertowy na Budowę sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w m. Będlewo bądź prosimy o wyrażenie zgody na korektę we własnym zakresie.

Odpowiedź 6

Zamieszczono prawidłowy formularz. W przypadku napotkania oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiający wyraża zgodę na jej korektę.

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie ilości które są do wykonania przedmiar robót wykazuje ilość nawierzchni około 660m² a opis około 1700m². Prosimy o sprecyzowanie którymi ilościami się sugerować.

Odpowiedź 7

Ze względu na wykonanie jedynie części zakresu projektu, przedmiar różni się z zakresem całego projektu. Do wyceny należy przyjąć wartości z przedmiaru.

Pytanie 8

Proszę o informację który dokument i ilości traktować jako wiążące do przetargu. Czy ilości z Załącznika 7: przedmiar robót Czy ilości z Załącznika 6: projekt techniczny (str. 36).

Odpowiedź 8

Ze względu na wykonanie jedynie części zakresu projektu, przedmiar różni się z zakresem całego projektu. Do wyceny należy przyjąć wartości z przedmiaru.

Pytanie 9

Proszę o wyjaśnienie które wartości należy przyjąć do oferty i późniejszego wykonania? Ponieważ stwierdziłem duże rozbieżności w ilości zabruku między projektem a kosztorysem ofertowym tj. projekt ok. 1700 m.kw. kosztorys ok. 500 m.kw.

Odpowiedź 9

Ze względu na wykonanie jedynie części zakresu projektu, przedmiar różni się z zakresem całego projektu. Do wyceny należy przyjąć wartości z przedmiaru.

Pytanie 10

W związku z rozbieżnościami przedmiaru robót względem projektu w zakresie grubości warstwy odsączającej (w projekcie warstwa 65 cm w przedmiarze 15 cm) proszę o wyjaśnienie którą wartość należy przyjąć w ofercie.

Odpowiedź 10

Ze względu na wykonanie jedynie części zakresu projektu, przedmiar różni się z zakresem całego projektu. Do wyceny należy przyjąć wartości z przedmiaru.

Otrzymują;
1.wykonawcy,
2.strona internetowa
3.a/a

BEHMISTRZ
mgr inż. Wiesława Pinczak

P.O. Kierownika
Referatu Inwestycji
mgr inż. Marek Pięta