

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKÓW NA TERENIE CMETARZA PARAFIALNEGO W TUCHOLI
ADRES INWESTYCJI : 89-500 TUCHOLA ul. ŚWIECKA 58
INWESTOR : PARAFIA BOŻEGO CIAŁA w TUCHOLI
ADRES INWESTORA : 89-500 TUCHOLA ul. ŚWIECKA 24

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Zbigniew Klinicki nr upraw. UAN-KZ-7210/237/87
DATA OPRACOWANIA : 20-08-2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20-08-2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			CHODNIKI NA TERENIE CMENTARZA			
1	KNR 2-31		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02 ¹⁾		67*3,0+62*2,5+27*2,5+60*2,0+27*2,2+17+8+27	m ²	654,90	
					RAZEM	654,90
2	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 3 km	m ³		
d.1	0108-14					
	0108-16 ²⁾		poz.1*0,05	m ³	32,74	
					RAZEM	32,74
3	KNR 2-31		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01 ¹⁾		poz.1	m ²	654,90	
					RAZEM	654,90
4	KNR-W 2-		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km	m ³		
d.1	01 0201-03					
	0210-04 ³⁾		poz.3*0,15	m ³	98,24	
					RAZEM	98,24
5	KNR 2-01		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³		
d.1	0307-03 ⁴⁾		2	m ³	2,00	
					RAZEM	2,00
6	KNR 2-31		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04 ¹⁾		poz.1	m ²	654,90	
					RAZEM	654,90
7	KNR 2-31		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-01 ¹⁾		poz.1	m ²	654,90	
					RAZEM	654,90
8	KNR 2-31		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1	0109-03 ¹⁾		poz.1	m ²	654,90	
					RAZEM	654,90
9	KNR 2-31		Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0109-04 ¹⁾		poz.1	m ²	654,90	
					RAZEM	654,90
			Mnożnik przedmiaru		*-2	654,90
						-1 309,80
10	KNR 0-11		Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej - kostka grafitowa	m ²		
d.1	0321-02 z.					
	sz. 5.4 ⁵⁾		NOSTALIT GŁADKI			
			poz.1	m ²	654,90	
					RAZEM	654,90
11	KNR 2-31		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04 ¹⁾		(67+62+27+60+27)*2*0,15*0,10	m ³	7,29	
					RAZEM	7,29
12	KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy	m		
d.1	0407-02 ¹⁾		(67+62+27+60+27)*2	m	486,00	
					RAZEM	486,00
2			UTWARDZENIA Z ROZEBRANYCH PŁYT			
13	KNR 2-31		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-01 ¹⁾		62*2+57*2	m ²	238,00	
					RAZEM	238,00
14	KNR-W 2-		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km	m ³		
d.2	01 0201-03					
	0210-04 ³⁾		poz.13*0,15	m ³	35,70	
					RAZEM	35,70
15	KNR 2-31		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04 ¹⁾		poz.13	m ²	238,00	
					RAZEM	238,00
16	KNR 2-31		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-01 ¹⁾		poz.13	m ²	238,00	
					RAZEM	238,00
17	KNR 2-31		Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki	m ²		
d.2	0502-06 ¹⁾		poz.13	m ²	238,00	
					RAZEM	238,00

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
4	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
5	IGM wyd.II 2001