

KOSZTORYS

*zał. nr 2
do Zapytania ofertowego*

remont pomieszczeń biurowych

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		remont pokoi 204-207				
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²	72.360		
2	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	demontaż listew przyściennych z PCW	m	77.440		
3	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	298.329		
4	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	298.329		
5	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	210.009		
6	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	72.360		
7	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	72.360		
8	NNRNKB 202 d.1 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	72.360		
9	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	72.360		
10	KNR-W 2-02 d.1 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m	77.440		
11	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	72.360		
12	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie okieni drzwi folią	m ²	22.090		
13	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	0.724		

PODSUMOWANIE

	remont pokoi 204-207
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp] 71.6% od (R+S)	
RAZEM	
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		remont pokoi 305, 310				
14	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²	34.980		
15	KNR 4-01 d.2 0817-05 analogia	demontaż listew przyściennych z PCW	m	38.760		
16	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	146.796		
17	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	146.796		
18	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	111.816		
19	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	34.980		
20	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	34.980		

remont pomieszczeń biurowych

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21 d.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	34.980		
22 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	34.980		
23 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	38.760		
24 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	34.980		
25 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okieni drzwi folią	m ²	11.045		
26 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	0.350		
27 d.2	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli biurowych	kpl.	1.000		

PODSUMOWANIE

	remont pokoi 305, 310
	RAZEM
	RAZEM
	Koszty pośrednie [Kp] 71.6% od (R+S)
	RAZEM
	Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))
	RAZEM
	OGÓLEM

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		remont pokoju 412				
28 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²	23.370		
29 d.3	KNR 4-01 0817-05 analogia	demontaż listew przyściennych z PCW	m	18.760		
30 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	79.401		
31 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	79.401		
32 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	56.031		
33 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	23.370		
34 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	23.370		
35 d.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	23.370		
36 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²	23.370		
37 d.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	18.760		
38 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	23.370		
39 d.3	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okieni drzwi folią	m ²	23.370		
40 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	0.234		
41 d.3	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli biurowych	kpl.	1.000		

remont pomieszczeń biurowych

PODSUMOWANIE

		remont pokoju 412
		RAZEM
	RAZEM	
	Koszty pośrednie [Kp] 71.6% od (R+S)	
	RAZEM	
	Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))	
	RAZEM	
	OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4		d .ostarczenie i montaż ścianki przeszkolonej				
42	KNR-W 2-02	Ścianka konstrukcji aluminiowej, przeszklona z	m ²	6.000		
d.4	1040-06	drzwiami przeszklonymi dwuskrzydłowymi z pochwy-				
	analogia	tami, elektrozamkiem i samozamykaczem				
43		wykonanie okablowania do systemu kontroli dostępu	kpl.	1.000		
d.4	kalk. własna	oraz zasilenia elektrozamka				

PODSUMOWANIE

		dpostarczenie i montaż ścianki przeszkolonej
		RAZEM
	RAZEM	
	Koszty pośrednie [Kp] 71.6% od (R+S)	
	RAZEM	
	Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))	
	RAZEM	
	OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
	RAZEM	
	Koszty pośrednie [Kp] 71.6% od (R+S)	
	RAZEM	
	Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))	
	RAZEM	
	VAT [V] 23% od (R+S+Kp(R+S)+Z(R+S))	
	RAZEM	
	OGÓŁEM	

Słownie: