


# KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

SKALA 1 : 20

szerokość zmienna

zjazd



warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 3 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, grub. 3 cm

górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub. 5 cm

dolna w-wa podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm, grub. 15 cm

Pracownia Projektowa D.M.		Włodzimierz Łaganowski 87-100 Toruń, ul. Harcerska 16 c /4 tel. 513-14-30-33	
Objekt:	Przebudowa drogi gminnej nr 100531C Witkowo - Nowa Chełmża w miejscowości Witkowo		
Adres:	działka nr 37, obręb 0026 Witkowo, działka nr 55, obręb 0018 Nowa Chełmża Jednostka ewidencyjna: 0 41502_2 Chełmża		
Branża:	Drogowa	Stadium:	Projekt budowlany
Inwestor:	Gmina Chełmża, ul. Wodna, 87-140 Chełmża		
Nazwa rysunku:	Konstrukcja nawierzchni zjazdu		
Projektant drogi:	Włodzimierz Łaganowski	GP IV.8346/159/TO/91 specj. konstrukcyjno - inżynijna w zakresie drog	
Data:	lipiec 2021r	Skala 1 : 20	Nr rys. 6