

znak: PZD-S4.4131.90.2020.192Z

Busko - Zdrój, dn. 09.11.2020r.

DECYZJA Nr 192/Z/2020

Na podstawie art. 29 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), działając z upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju, w związku z wystąpieniem:

Gminy Pacanów.....

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.....

w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce, w miejscowości Pacanów (nr ewid. dz. 1991) na działkę ozn. nr ewid. 1625, położoną w miejscowości Pacanów, przy ul. Słupskiej,

z e z w a l a m:

na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce, w miejscowości Pacanów (nr ewid. dz. 1991) na działkę ozn. nr ewid. 1625, położoną w miejscowości Pacanów, przy ul. Słupskiej, według załącznika graficznego.

1. Warunki urządzenia zjazdu:
 - lokalizacja zjazdu w km 9+880, strona drogi prawa;
 - szerokość całkowita, mierzona prostopadłe do osi zjazdu nie mniejsza niż 5,0m, w tym szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągłeń nie mniejsza niż 3,5 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadłe do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu;
 - szerokość obustronnych poboczy- nie mniejsza niż 0,75m każde,
 - przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,00 m;
 - pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5%;
 - nawierzchnia jezdni - twarda ulepszona,
 - nawierzchnia poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona.
2. Zjazd należy wybudować zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999r. „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.).
3. Koszty budowy urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi Inwestor, na którym spoczywa obowiązek wykonania wszelkich prac.
4. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwiązanej z gospodarką drogową, Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidujących urządzeń lub obiektów.
5. Wszystkie uszkodzenia pasa drogowego i elementów bezpieczeństwa ruchu dokonane w trakcie budowy winny być naprawione na koszt Wnioskodawcy.
6. Zezwolenie wygasa jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania, zjazd nie zostanie wybudowany i rodzi skutki prawne pod warunkiem uzyskania innych decyzji lub uzgodnień, o ile jest to wymagane przepisami odrębnymi oraz uzyskania ostatecznej decyzji lub umowy zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na podstawie art. 40 i art. 22 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.) wydanej przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju.

Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. „w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem” (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 784). Wniosek o zajęcie pasa wraz z załącznikami, należy złożyć z min. jednomiesięcznym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót.

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju oświadcza, że udziela prawa do dysponowania nieruchomością w granicach pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce, w miejscowości Pacanów (nr ewid. dz. 1991) celem wykonania zjazdu publicznego na działkę ozn. nr ewid. 1625, położoną w miejscowości Pacanów, przy ul. Słupskiej.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7. pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Organu wydającego niniejszą decyzję, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z. up. Zarządu


Piotr Sokołowski
Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

Otrzymują:

1. Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
2. a/a x 2.



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Busku-Zdroju
WEŁECZ 146
28-100 Busko-Zdrój
tel./fax 41 370 16 46, 47 fax 41 378 46 39
Załącznik do pisma
znak: PZD-Ku.431.90.2020.192 Z
dnia 09.11.2020 r.
KIEROWNIK
Szekcji Utrzymania Dróg i Mostów
mgr Agnieszka Madejska

Zadanie:	Budowa zjazdu publicznego dla budowy parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1625 w Pacanowie			
Temat:	Zagospodarowanie terenu			
Projektant:	mgr inż. Szymon Siedlecki nr ewid. MAP/00301/POOD/14		Skala:	1: 500
			Nr rys.:	1
			Data:	X.2020