

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym**

Obiekt : **Drogi powiatowe**

**Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych -
ZADANIE NR 3**

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 3

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ZADANIE NR 3 - gmina: Kleszczewo

1.1 Droga powiatowa nr 2410P - Krerowo - granica powiatu

1	Pozycja	1 175,000 m2
	Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
	Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

1.2 Droga powiatowa nr 2429P - Tulce - Gowarczewo (od ul. Diamentowej do ul. Jagodowej)

2	Pozycja	1 000,000 m2
	Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
	Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

3	Pozycja	1 000,000 m2
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy				
	Numer specyfikacji : D-06.03.01				

1.3 Droga powiatowa nr 2440P - Komorniki - S5

4	Pozycja	3 400,000 m2
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy CZĘŚCIOWO DRZEWA W POBOCZU				
	Numer specyfikacji : D-06.03.01				

5	Pozycja	910,000 m2
	Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm				
	Numer specyfikacji : D-06.03.01a				

1.4 Droga powiatowa nr 2447P - Śródka - Krerowo

6	Pozycja	4 740,000 m2
	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy				
	UTRUDNIENIA DRZEWA W POBOCZU				
	Numer specyfikacji : D-06.03.01				

Wartość kosztorysowa robót