

# PRZEDMIAR ROBÓT

## KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

***Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg leśnych***

Główny przedmiot

kod wg CPV 45233000-9 Roboty w konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni dróg, autostrad

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu

**45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**

45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

**45233000-9 Roboty w konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni dróg, autostrad**

3. Nazwa i adres Zamawiającego

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Staszów

ul. Oględowska 4, 28 – 200 Staszów,

4. Data opracowania przedmiaru robót

06.06.2022 r.

# PRZEDMIAR ROBÓT

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

**ZADANIE: Remont drogi leśnej nr inw. 220/50 położonej na terenie leśnictwa Szczeka.**

DZIAŁ I. Roboty przygotowawcze (grupa 45100000-8)

1.1 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (*poz. przedmiaru 1*)

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (grupa 45200000-9)

2.1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (*poz. przedmiaru 2, 3*)

**ZADANIE: Remont drogi leśnej nr inw. 220/49 położonej na terenie leśnictwa Strużki.**

DZIAŁ I. Roboty przygotowawcze (grupa 45100000-8)

1.1 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (*poz. przedmiaru 1*)

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (grupa 45200000-9)

2.1 Roboty w zakresie nawierzchni dróg (*poz. przedmiaru 2, 3*)

<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>				
<b>Remont drogi leśnej nr inw. 220/50 położonej na terenie leśnictwa Szczeka.</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>J.m.</b>	<b>Razem</b>
<b>SST</b> <b>CPV</b>	<b>01.00.00.00</b> <b>45111000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
<b>1</b>	<b>04.04.02.13</b>	<b>Uzupełnienie ubytków w podbudowie z kruszywem łamanym, śr. gr. w-wy 5cm</b> (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/31,5mm), gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm. Remont cząstkowy nawierzchni, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni jezdni.)	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1984,50</b>
<b>SST</b> <b>CPV</b>	<b>05.00.00.00</b> <b>45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
<b>2</b>	<b>05.03.11.31</b>	<b>Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-8mm</b> (skropienie na całej szerokości jezdni 3,50m)	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1984,50</b>
<b>3</b>	<b>01.02.04.92</b>	<b>Wykonanie remontu emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera.</b>	<b>t</b>	<b>15,00</b>

PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont drogi leśnej nr inw. 220/49 położonej na terenie leśnictwa Strużki.				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
1	04.04.02.13	Uzupełnienie ubytków w podbudowie z kruszywem łamanym, śr. gr. w-wy 5cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/31,5mm), gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm. Remont cząstkowy nawierzchni, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni jezdni.)	m <sup>2</sup>	3843,00
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
2	05.03.11.31	Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-8mm (skropienie na całej szerokości jezdni 3,50m)	m <sup>2</sup>	3843,00
3	01.02.04.92	Wykonanie remontu emulsją asfaltową i grysem przy użyciu remontera.	t	25,00