

OFERTA

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (6 / 4)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i zagajników gęstych	ha	0.007		
2	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	8		
3	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wycięciu krzaków (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzośu) z wywiezieniem	m ²	100		
4	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0.6 m	m	35		
5	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	70		
6	Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem na skarpach	m ²	70		
7	Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 7-9 cm wbitych na 1.00 m w gr.kat.I-III	m	35		
8	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat.I-II	m	35		
9	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV)	m ³	10.5		
10	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²	70		
11	Zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu spoiściego kl. III w nasypach	m ³	10.5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie polega na uzupełnieniu i zabezpieczeniu wyrwy w skarpie rowu W 15/1 oraz naprawie podmytych brzegów ww. rowu spowodowanymi wysokimi stanami wód.

Przedmiotowy odcinek ma 35 mb długości i zlokalizowany jest ok. 40mb od przepustu drogowego w ciągu ul. Dworcowej w miejscowości Wronki.

Zadanie obejmuje konserwację rowu (odmulenie i wycinkę zakrzaczeń), jak i prace naprawcze i zabezpieczające tj. wykonanie palisady, narzutu kamiennego skarpy oraz faszynowanie brzegu drugiej skarpy.