Wykaz pomieszczeń

Lp.	Nazwa	Posadzka	Pow. [m²]
-1.01	Klatka schodowa	-	5,25
-1.02	Komunikacja 1	żywica epoksydowa	45,00
-1.03	Komunikacja 2	j.w.	23,00
-1.04	Piwnica	posadzka betonowa	23,05
-1.05	Piwnica	j.w.	31,30
-1.06	Piwnica	j.w.	24,05
-1.07	Piwnica	j.w.	15,80
-1.08	Piwnica	j.w.	17,30
-1.09	Piwnica	j.w.	15,30
-1.10	Pomieszczenie wodomierza	j.w.	4,70
-1.11	Komunikacja 3	żywica epoksydowa	21,15
-1.12	Kotłownia	płytki gresowe	28,10
-1.13	Magazyn dok.	j.w.	27,20
-1.14	Magazyn dok.	j.w.	24,90
-1.15	Magazyn dok.	j.w.	13,25
-1.16	Komunikacja 4	j.w.	12,40
-1.17	Magazyn	płytki gresowe	11,55
-1.18	Aneks kuchenny	płytki gresowe	9,75
-1.19	Pomieszczenie porządkowe	płytki gresowe	2,60
-1.20	Węzeł sanitarny	płytki gresowe	10,40
-1.21	Szatnia	płytki gresowe	17,15
-1.22	Piwnica	posadzka betonowa	7,00
-1.23	Komunikacja 5	żywica epoksydowa	11,80
-1.24	Piwnica	posadzka betonowa	6,85
-1.25	Magazyn części zamiennych	j.w.	12,50
-1.26	Piwnica	j.w.	10,90
-1.27	Warsztat	j.w.	13,65
-1.28	Magazyn dok.	żywica epoksydowa	20,50
			466,40

- gniazdo wtyczkowe pojedyńcze
- gniazdo wtyczkowe pojedyńcze bryzgoszczelne
- gniazdo wtyczkowe podwójne
- zasilanie stanowiska komputerowego 2 gniazda dedykowane zasilane z UPS 2 gniazda zwykłe z sieci niegwarantowanej
- P16 zestaw gniazd montowany w puszce 16 modułowej wtynkowej (P16) lub natynkowej (P16n) nr 80126+78836+80266 LEGRAND
- zestaw gniazd montowany w puszce 24 modułowej podłogowej 24M nr 89617 LEGRAND
- k wypust do zasilania płyty kuchennej

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach. Nie wolno brac wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

3. Roboty budowlano-instalacyjne musza byc prowadzone z równolegla biezaca koordynacja miedzybranzowa.

4. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiązuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosc materiałów i wykonywanych robót.

5. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powiazaniu z rysunkami branzowymi. Niescisłosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a bronzowymi powinny zostac wyjasnione z głównym projektantem.

6. Wszystkie elementy budowlane odzielenia pozarowego w zakresie ich parametrów R,E,I nalezy odnosic do wymogów wynikajcych z ustalen podziału stref pozarowych.

7. Przed dokładnym zlokalizowaniem komina i podwaliny, nalezy sprawdzić przebieg belek stalowych w stropach wszystkich kondygnacji.

INWESTOR
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH
ul. MATEJKI 57, POZNAŃ

OPRACOWAŁA
FIRMA BUDOWLANA EUGENIUSZ DOTA
ul.Perzycka 22; 60-182 Poznań

PROJEKTOWAŁ
ARSA
Magdalena Ziajska
60-239 Poznań, ul.Morawskiego 14/1
tel: +48/601 55 11 40
e-mail: magdaziajska@o2.pl

TEMAT
PROJEKT ADAPTACJI KAMIENICY NA CELE BIUROWE WRAZ Z KOTŁOWNIĄ C.O. ORAZ RENOWACJA ELEWACJI WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ W KAMIENICY PRZY ULICY MATEJKI 59.

PROJEKTOWAŁ/AD	UPRAWNIENIA	PODPIS
Halina Kemnic	56/75 Pw	
mgr inż. Grzegorz Witosławski	71/PW/92	
SPRAWDZIŁ:		

NAZWA RYSUNKU
INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYCZK. - RZUT PIWNIC

FAZA	DATA	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	01.2010	ELEKTRYCZNA	1:50	E-08