

KOSZTORYS OFERTOWY : „Przebudowa drogi powiatowej nr (0008T) 1652T WŁOSZCZOWICE
GOŁUCHÓW - STAWIANY odcinek Gołuchów - Stawiany dł.740 mb, w km 5+075 ÷ 5+815

Lp	POZ. STWIORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.	STWiORB D-01.01.01.12	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogi nr 0008T Gołuchów-Stawiany	km	0,740		
2.	STWiORB D-04.03.01.12	45233 000-9	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z betonu asfalt. mechanicznie oraz ręcznie na całej długości nawierzchni na krawędziach o szerokości po 0,50 m	m ²	740,00		
3.	STWiORB D-06.03.02.12	45233 000-9	Mechaniczne ścięcie poboczy o grubości warstwy do ścięcia do 10 cm na szerokość po 2,0 m po obu stronach drogi	m ²	2 220,00		
II. ROBOTY ZIEMNE							
4.	STWiORB D-02.03.01.11	45233 000-9	Wykonanie nasypów wykonanych z wykopu z koryta pod poszerzenie drogi oraz pod pobocza gruntowe obustronne (wielkość szacunkowa)	m ³	254,56		
III. PODBUDOWA POSZERZENIA DP 0008T							
5.	STWiORB D-04.01.01.21	45233 000-9	Wykonanie koryta pod poszerzenie nawierzchni na głębokość 50,0 cm mechanicznie w gruncie kat. I-IV na szerokość po 0,4 m z formowaniem poboczy grunt.	m ²	592,00		
6.	STWiORB D-04.01.01.31	45233 000-9	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię poszerzenia drogi obustronnie w gruncie kat II-IV	m ²	592,00		
7.	STWiORB D-04.05.01.23	45233 000-9	Wykonanie wzmocnionego podłoża ze stabilizacji cementem o wytrzymałości Rm=2,50 Mpa, stabilizacja o grub.20 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych pod poszerzenie na szerokość po 0,35 m po obu stronach drogi (mieszanka C3/4)	m ²	592,00		
8.	STWiORB D-04.04.02.25	45233 000-9	Wykonanie podbudowy pomocniczej nawierzchni poszerzenia z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30)- mieszanka 0/31,5 mm	m ²	518,00		
9.	STWiORB D-04.07.01.12	45233 000-9	Wykonanie podbudowy zasadniczej poszerzenia nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22 P o grubości 8 cm na szerokość po 0,30 m	m ²	444,00		
10.	STWiORB D-04.08.01.11	45233 000-9	Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC 11W o średniej grubości 4 cm	Mg	426,92		
11.	STWiORB D-05.03.26.12	45233 000-9	Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej szerokości nawierzchni na wykonanym (geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie 80 kN/m i wydłużeniu < 3% o szerokości 5,50 m na wyrównaniu z AC 11W	m ²	4 070,00		
IV. NAWIERZCHNIA DROGI NR 0008T							
12.	STWiORB D-05.03.17.13	45100 000-9	Remont cząstkowy nawierzchni przez frezowanie na głębokość 6 cm oraz ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16P (z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem miejsc remontowanych i z geosiatą)	m ²	300,00		
13.	STWiORB D-05.03.05.11	45233 000-9	Wykonanie w-wy wiążącej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 5 cm (szer. 5,58 m)	m ²	4269,20		
14.	STWiORB D-05.03.05.21	45233 000-9	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm (KR3)	m ²	4210,00		

KOSZTORYS OFERTOWY : „Przebudowa drogi powiatowej nr (0008T) 1652T WŁOSZCZOWICE
GOŁUCHÓW - STAWIANY odcinek Gołuchów - Stawiany dł.740 mb, w km 5+075 ÷ 5+815

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			V. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW DO PÓL I POSESJI				
15.	STWiORB D-04.05.01.62	45233 000-9	Wykonanie wzmocnionego podłoża ze stabilizacji cementem o wytrzymałości $R_m=2,50$ Mpa, stabilizacja o grub.20 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych	m^2	589,68		
16.	STWiORB D-04.04.02.24	45233 000-9	Wykonanie podbudowy pomocniczej nawierzchni zjazdów z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	m^2	540,00		
			VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE				
17.	STWiORB D-06.04.01.21	45233 000-9	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu - grubość namułu 20 cm	mb	1480,00		
18.	STWiORB D-06.02.01.11	45233 000-9	Remont przepustu z rur polegający na wymianie rur \varnothing 60 cm na rury PEHD \varnothing 60 cm pod koroną drogi	mb	10,00		
19.	STWiORB D-06.02.01.11	45233 000-9	Ustawienie ścianek czołowych przepustów rurowych \varnothing 60 cm według katalogu KPED (karta 01.20 i karta 01.21) tzw "doków"-ścianki czołowe ze skrzydełkami	szt.	2,00		
20.	STWiORB D-06.02.01.11	45233 000-9	Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD o średnicy 40 cm pod zjazdami zgodnie z rysunkiem PZT	mb	162,00		
21.	STWiORB D-06.02.01.11	45233 000-9	Ustawienie ścianek czołowych przepustów rurowych \varnothing 40 cm według katalogu KPED (karta 01.20 i karta 01.21) tzw "doków"-ścianki czołowe ze skrzydełkami	szt.	54,00		
22.	STWiORB D-06.01.01.66	45233 000-9	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą (podsypka cem-piasek 5 cm)	m^2	160,00		
23.	STWiORB D-05.02.01.01	45233 000-9	Wykonanie doziarnienia poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy 10 cm	m^2	1110,00		
			VII. INNE ROBOTY				
24.	STWiORB D-01.01.01.12	45233 000-9	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,740		
RAZEM WARTOŚĆ ROBOT							
PODATEK VAT (23%)							
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							