

## WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: Trybu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji na „**Rozbudowę drogi gminnej nr K363455 ul. Gorczańska w km od 0+291 do km 0+689 w miejscowości Ostrowsko, Gmina Nowy Targ**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 i art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

### Pytanie nr 6:

1. Po zapoznaniu się z dokumentacją wykonawczą wykonania ściany oporowej informuję, iż przedmiar robót jak i rysunki uwzględniają obetonowanie larsenów gr. 8 cm na całej długości muru oporowego, co według naszej wiedzy jest błędne, ponieważ beton powinien również wypełniać wnęki grodziec stalowych, co za tym idzie przyjęta w przedmiarze gr. 8 cm jest znacznie niewystarczająca. Proszę o skorygowanie przedmiaru robót oraz rysunków wykonawczych. 2. Wykonawca biorąc pod uwagę powyższe pytanie, informuje że według naszej wiedzy błędnie zostało zaprojektowanie zbrojenie, ponieważ projekt uwzględnia zbrojenie samej ścianki gr. 8 cm. Nie zostało uwzględnione wypełnienie wnęk grodziec stalowych oraz ich kotwienie do larsenów. Według wiedzy wykonawcy ścianka winna być połączona z grodziecami poprzez przyspawanie trzpieni uciągających połączenie grodziec stalowych z betonem, w przeciwnym wypadku ścianka żelbetowa podczas docelowej pracy pod obciążeniem użytkowym i warunkami atmosferycznymi spowoduje powstanie rys na powierzchni ściany. Wykonawca prosi o doszczegółowienie zbrojenia ścianek żelbetowych z uwzględnieniem wypełnienia zbrojeniem oraz połączenia ze ścianką żelbetową i wnosi o uwzględnienie tego w przedmiarze. 3. Wykonawca biorąc pod uwagę dwa powyższe pytania, informuję iż na rysunku wykonawczym ściany oporowej nie zostały uwzględnione dylatacje. Według Wykonawcy ściana żelbetowa o długości ponad 200 m powinna być dylatowana w ścianie i oczepie żelbetowym w odcinkach od 15-20 m, ze względu na jej poprawną pracę podczas obciążenia użytkowemu i zmiennych warunków atmosferycznych (nasłonecznienie ścianki żelbetowej).

### Odpowiedź nr 6:

Zamawiający zmienia wykończenie murów oporowych - zamiast okładziny żelbetowej zastosowano malowanie powłoką malarską ochronną.

W związku z powyższym Zamawiający przesyła rysunki zamiennie i przedmiar robót dostosowany do rysunków zamiennych.

Załączniki:

01\_Rysunki ogólne muru oporowego numer 1.pdf

02\_Rysunki ogólne muru oporowego numer 2.pdf

03\_Rysunki ogólne muru oporowego numer 3.pdf

04\_Rysunki ogólne muru oporowego numer 4.pdf

05\_Rysunki ogólne muru oporowego numer 5.pdf

06\_Zbrojenie gzymsu.pdf

2023.10.12 Ostrowsko - przedmiar robót\_droga\_zmiana okładziny murów.pdf



Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert oraz zakres powyższych zmian, które nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie zmieniają zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający nie przewiduje kolejnego przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert: **16 listopada 2023r. godz. 10<sup>00</sup>.**

Termin otwarcia ofert: **16 listopada 2023r. godz. 10<sup>30</sup>.**

Niniejsza zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji zamówienia GPI-ZPI.271.1.20.2023.

