

# Przedmiar - ul. Popieluski

Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym z podziałem na 2 części: Część 1 obejmująca ulice: ul. Warszawską, ul. Harcerzy Krakowskich – od ul. Hallera do ul. Niebieskiej; ul. Popieluski – od ul. Bieżanowskiej do ul. Korepty; ul. Rydygiera – od ul. Wielickiej do ul. Czarniakowskiego

## I PODBUDOWY

Lp.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn netto	krotność	Wartość netto
1	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, mineralno- asfaltową mechanicznie/ podbudowa bitumiczna	t	87,00		1	- zł
2	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 31,5-63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonywane jako 2/3 podbudowy całkowitej	m²	780,00		20	- zł
3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górna za 1 cm wykonywane jako 1/3 podbudowy całkowitej	m²	780,00		10	- zł

Razem pozycje 1 - 3

## II Nawierzchnie Ulepszone

4	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, - warstwa ścieralna za 1 cm dla kat ruchu III-V	m²	1300,00		4	- zł
5	D-05.03.05	Warstwa z mieszanek bitumicznych typu AC WMS w-wa wiążąca lub podbudowy - na asfaltach modyfikowanych - za 1cm	m²	1300,00		5	- zł
6	D-04.03.01	Skroplenie międzywarstwowe emulsją	m²	1300,00		2	- zł
7	D-05.03.26a	Ułożenie siatki /geokompozytu/ min 100kN/m2	m²	1300,00		1	- zł
8	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej	m²	480,00		1	- zł
9	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej- kolorowej- gr 8 cm fazowej i bezfazowej na podsypce piaskowej	m²	300,00		1	- zł

Razem pozycje 4 - 9

## III ROBOTY ROZBIÓRKOWE

10	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m²	100,00		1	- zł
11	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych pod krawężniki	m³	39,00		1	- zł
12	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 15/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	390,00		1	- zł
13	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej	mb	100,00		1	- zł
14	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej	m²	680,00		1	- zł
15	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 2 rzędy kostki	mb	390,00		1	- zł

Razem pozycje 10 - 15

## V KRAWĘŻNIKI <OBRZEŻA <ŁAWY

16	D-08.01.01	Krawężnik betonowy wibroprasowany 15/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	390,00		1	- zł
17	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m³	39,00		1	- zł
18	D-08.03.01	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	100,00		1	- zł

Razem pozycje 16 - 18

## VI ODWODNIENIE

19	D-08.05.00	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzędy kostki	mb	390,00		1	- zł
20	D-03.02.01a	Wymiana wpustu ulicznego (kołnierz oraz ruszt) kratki ściekowej	szt.	1,00		1	- zł

Razem pozycje 19 - 20

## VII Remonty cząstkowe

21	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem	m²	1300,00		9	- zł
22	D-05.03.18	Cięcie nawierzchni asfaltowej piłą, cena za 1 cm jej grubości	mb	30,00		9	- zł

Razem pozycje 21- 22

## VIII ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE

23	D-03.02.01	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych	szt.	6,00		1	- zł
24	D-03.02.01	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	5,00		1	- zł
25	D-03.02.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. i gazowych	szt.	5,00		1	- zł
26	D-03.02.01	Regulacja pionowa pokryw studzienek teletechnicznych	szt.	5,00		1	- zł

Razem pozycje 23 - 26

## IX ROBOTY ZIEMNE I WYWOZ GRUZU, ZIEMI

27	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m³ gr.III-IV kat z odwozem	m³	234,00		1	- zł
----	------------	---	----	--------	--	---	------

Razem pozycje 27

OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO/ POZYCJE OD 1 DO 27 /

Podatek VAT [23%]

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO / POZYCJE OD 1 DO 27 /

30.03.2023

Inspektor Nadzoru  
Marek Kołodziej