

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Warszawicza**

Lp.	Nr.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. miar	Ilość	Krot.	Cena jedn. netto	Wartość robót netto
1	79	D-05.03.11	Frezowanie betonu -za 1 cm z odwozem Docelowo gr 8	m <sup>2</sup>	1640,00	8,00		
2	4	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, mineralno- asfaltową mechanicznie/ podbudowa bitumiczna Docelowo gr 3 =	t	123,00	1,00		
3	15	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją	m <sup>2</sup>	1640,00	1,00		
4	11	D-05.03.04-06	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, - warstwa ścierna za 1 cm dla kat ruchu III-V Docelowo gr 5	m <sup>2</sup>	1640,00	5,00		
5	101	D-03.02.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. i gazowych	szt.	15,00	1,00		
6	100	D-03.02.01	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	17,00	1,00		
<b>Pobocza - obsypanie pobocza</b>								
7	103	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.III-IV kat z odwozem Docelowo gr 8	m <sup>3</sup>	20,60	1,00		
8	7	D-04.04.00-02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górna za 1 cm wykonywane jako 1/3 podbudowy całkowitej Docelowo gr 8	m <sup>2</sup>	257,50	8,00		
<b>Razem wartość netto:</b>								
<b>Razem wartość brutto:</b>								

30.03.2023

Stary  
  
 Janusz Bankowicz