

Przedmiar - Ulica Gramatyka

I PODBUDOWY							
Lp.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. Miar	Ilość	Mnożnik	Cena jedn netto	Wartość netto
I PODBUDOWY							
1	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 0-63 mm, warstwa dolna za 1 cm wykonane jako 2/3 podbudowy	m2	930,00	20,00		
2	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 0-31,5 mm warstwa górna za 1 cm wykonana jako 1/3 podbudowy	m3	930,00	10,00		
3	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną mineralno-asfaltową mechanicznie/podbudowa bitumiczna	t	112,50	1,00		
II NAWIERZCHNIE ULEPSZONE							
4	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych gryswych, asfaltowa - warstwa ścieralna za 1 cm dla kategorii ruchu III-IV	m2	1500,00	5,00		
5	D-04.03.01	Skroplenie międzywarstwowe emulsją - kalkulacja indywidualna	m2	3000,00	1,00		
6	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm kostka fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej	m2	430,00	1,00		
7	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej fazowej i bezfazowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej w tym kostka medialna	m2	500,00	1,00		
III ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
8	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m2	140,00	1,00		
9	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej	m2	500,00	1,00		
10	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych	m3	23,80	1,00		
11	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 15/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	335,00	1,00		
12	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej	mb	140,00	1,00		
13	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej	m2	290,00	1,00		
V KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŁAWY							
14	D-08.01.01	Krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	225,00	1,00		
15	D-08.01.01	Krawężnik kamienny 25/20cm /w tym najazdowy/	mb	110,00	1,00		
16	D-08.01.01	Krawężnik kasel	mb		1,00		
17	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m3	50,00	1,00		
18	D-08.03.01	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8x30 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	140,00	1,00		
VI ODWODNIENIE							
19	D-08.05.03	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 2 rzędy kostki	mb	450,00	1,00		
20	kalk. Ind.	Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 600 mm do gł. 2 m (wymiana kręgów, wpustu żeliwnego oraz przykanalika do 5 mb)	szt	1,00	1,00		
21	kalk. Ind.	Wymiana rusztu żeliwnego na nowy wraz z regulacją	szt	1,00			
22	kalk. Ind.	Wymiana wpustu żeliwnego (kołnierza oraz rusztu) na nowy wraz z regulacją	szt	1,00	1,00		
VII REMONTY CZĄSTKOWE							
23	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej za 1 cm z odwozem	m2	1500,00	8,00		
VIII ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE							
24	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt.	10,00	1,00		
25	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	4,00	1,00		
26	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wodnych i gazowych	szt	3,00	1,00		
27	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	2,00	1,00		
IX ROBOTY ZIEMNE I WYWÓZ GRUZU, ZIEMI							
28	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr. kat.III-IV wraz z odwozem	m3	275,00	1,00		
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO:							- zł

RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO (VAT 23%):

- zł

Kancelista
 30.03.2013
Witold Seweryn