

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Harcerzy Krakowskich

Lp.	Nr.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. miar	Ilość	Krot.	Cena jedn. netto	Wartość robót netto
1	79	D-05.03.11	Frezowanie betonu -za 1 cm z odwozem Docelowo gr 8	m ²	1134,00	8,00		
2	4	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, mineralno- asfaltową mechanicznie/ podbudowa bitumiczna Docelowo gr 3	t	85,05	1,00		
3	15	D-04.03.01	Skroplenie międzywarstwowe emulsją	m ²	1134,00	1,00		
4	11	D-05.03.04-06	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, - warstwa ścieralna za 1 cm dla kat ruchu III-V Docelowo gr 5	m ²	1134,00	5,00		
5	101	D-03.02.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. i gazowych	szt.	3,00	1,00		
Pobocza - obsypanie pobocza								
6	103	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.III-IV kat z odwozem Docelowo gr 8	m ³	10,80	1,00		
7	7	D-04.04.00-02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górna za 1 cm wykonywane jako 1/3 pobudowy całkowitej Docelowo gr 8	m ²	135,00	8,00		
Razem wartość netto:								

Razem wartość brutto:

30.04.2024
 Starszy Specjalista
 Janusz Bańkowicz