

**Przedmiar robót - ul. Stanisławy Wysockiej na odcinku od ul. Nowohuckiej do Al. Jana Pawła II**

„Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym z podziałem na 2 części: Część 2 obejmująca ulice: ul. Kujawska wraz z ul. Zbrojów, ul. Gramatyka, ul. Stanisławy Wysockiej”

**I PODBUDOWY**

Lp.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	krotność
1	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, mineralno- asfaltową mechanicznie/ podbudowa bitumiczna	t	20,00	1
2	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 31,5-63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonywane jako 2/3 podbudowy całkowitej	m <sup>2</sup>	270,00	20
3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górna za 1 cm wykonywane jako 1/3 podbudowy całkowitej	m <sup>2</sup>	270,00	10
Razem pozycje 1 - 3					

**II Nawierzchnie Ulepszone**

4	D-05.03.05	Nawierzchnia z MMA typu AC, w-wa wiążąca, KR 3-4 za 1cm	m <sup>2</sup>	2000,00	6
5	D-05.03.05	Nawierzchnia z MMA typu AC, w-wa ścierna, KR 3-4- za 1 cm	m <sup>2</sup>	2000,00	4
6	D-04.03.01	Skroplenie międzywarstwowe emulsją	m <sup>2</sup>	2000,00	2
7	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	380,00	1
8	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej- kolorowej- gr 8 cm fazowej i bezfazowej na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	35,00	1
9	kalk. indywidualna	Nawierzchnia z płyt "Zielony Parking" na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin i otworów ziemią urodzajną z nasionami traw	m <sup>2</sup>	20,00	1
Razem pozycje 4 - 9 / poz. 7-8 dotyczą wszystkich rodzajów kostek oraz wszystkich dostępnych kolorów/					

**III ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

10	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	145,00	1
11	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych pod krawężniki	m <sup>3</sup>	21,00	1
12	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	155,00	1
13	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej	mb	135,00	1
14	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	290,00	1
15	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 2 rzędy kostki	mb	110,00	1
Razem pozycje 10 - 15					

**V KRAWĘŻNIKI <OBRZEŻA <ŁAWY**

16	D-08.01.01	Krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	155,00	1
17	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	20,00	1
18	D-08.03.01	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	135,00	1
Razem pozycje 16 - 18					

**VI ODWODNIENIE**

19	D-03.02.01a	Wymiana wpustu ulicznego (kołnierz oraz ruszt) kratki ściekowej	szt.	1,00	1
Razem pozycje 19					

**VII Remonty cząstkowe**

20	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem	m <sup>2</sup>	2100,00	10
21	D-05.03.18	Cięcie nawierzchni asfaltowej piłą, cena za 1 cm jej grubości	mb	30,00	4
Razem pozycje 20 - 21					

**VIII ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE**

22	D-03.02.01	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt.	6,00	1
23	D-03.02.01	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	2,00	1
24	D-03.02.01	Regulacja pionowa pokryw studzienek teletechnicznych	szt.	2,00	1
Razem pozycje 22 - 24					

**IX ROBOTY ZIEMNE I WYWOZ GRUZU, ZIEMI**

25	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m <sup>3</sup> gr.III-IV kat z odwozem	m <sup>3</sup>	95,00	1
Razem pozycje 25					

**X ROBOTY INNE**

26	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem gr. 5 cm z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>	100,00	1
Razem pozycje 26					

30.03.2023

Starszy Specjalista  
Krzysztof Friedel