

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Usunięcie wad instalacji c.t. do central wentylacyjnych			
1	KNR 4-07 d.1 0333-01 analogia	Naprawa klimatyzatora- wymiana pompy odprowadzania skroplin	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 d.1 0404-02 analogia	Odwodnienie instalacji c.t. oraz przedmuchanie sprężonym powietrzem	m		
		600	m	600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNR-W 4-02 d.1 0423-02	Demontaż układu uzupełniającego instalację c.t. wody z sieci miejskiej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 d.1 0508-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 25-50 mm przy centralach wentylacyjnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-15 d.1 0507-01	Wykonanie układu uzupełniającego czynnika niezamarzającego central wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-20 d.1 0207-01	Napełnienie instalacji ct glikolem	m		
		360	m	360.000	
				RAZEM	360.000
7	KNR 2-17 d.1 0321-02 analogia	Konserwacja i uruchomienie centrali wentylacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-03 d.1 0905-01	Wymiana przełączników termicznych w stycznikach suchych zasilanie central wentylacyjnych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-20 d.1 0403-03	Próby i uruchomienie instalacji glikolowej	instala- cje instala- cje		
		4		4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 0-34 d.1 0101-08	Uzupełnienie izolacji na centralach wentylacyjnych rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (J)	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie układu glikolowego instalacji ct budowy Łącznika" KMP Siedlce
ADRES INWESTYCJI : UL. STAROWIEJSKA 66, SIEDLCE
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
Andrzej Strzelak (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 2017-05-05

Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 29000.01 zł

Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy i 01/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-05-05

Data zatwierdzenia