

KOSZTORYS: KOSZTORYS: (CPV:45432100-5)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS: KOSZTORYS: (CPV:45432100-5)						
1			Hala			
1.1			Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KSNR 2 1003-05 analogia		Demontaż drzwi wewnętrznych	m2		
			12,200	m2	12,200	
					RAZEM	12,200
2 d.1.1	KSNR 2 1003-04		Demontaż ościeżnic drewnianych zwykłych	m2		
			15,000	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
3 d.1.1	KNR 19-01 1022-17		Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane	szt.		
			5,000	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
4 d.1.1	KNR AT-27 0101-01		Skucie zmurszałych tynków- ściany	m2		
			176,094	m2	176,094	
					RAZEM	176,094
5 d.1.1	KNR AT-26 0201-01		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca przyjęto skucie do 2 m wysokości w uzgodnieniu z inspektorem	m2		
			176,094	m2	176,094	
					RAZEM	176,094
6 d.1.1	KNR 19-01 0118-13		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
			5,283	m3	5,283	
					RAZEM	5,283
7 d.1.1	KNR 19-01 0118-14		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
			5,283	m3	5,283	
					RAZEM	5,283
8 d.1.1	KNR 19-01 0118-13 analogia		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km stolarka drzwiowa	m3		
			0,750	m3	0,750	
					RAZEM	0,750
9 d.1.1	KNR 19-01 0118-14		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
			0,750	m3	0,750	
					RAZEM	0,750
1.2			Prace wykończeniowe			
10 d.1.2	KNR 13-12 0801-02		Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
			103,857	m2	103,857	
					RAZEM	103,857
11 d.1.2	TZKNBK XV 0322-01		Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz	m2		

KOSZTORYS: KOSZTORYS: (CPV:45432100-5)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			228,114	m2	228,114	
					RAZEM	228,114
12 d.1.2	TZKNBK XV 0322-02		Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - drugi raz	m2		
			228,114	m2	228,114	
					RAZEM	228,114
13 d.1.2	KNR 4-01 1206-10		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z dwukrotnym szpachlowaniem - likwidacja wykwitów po zalaniu	m2		
			69,360	m2	69,360	
					RAZEM	69,360
14 d.1.2	KNR K-01 0115-01		Wykonanie powłok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni pionowych	m2		
			228,114	m2	228,114	
					RAZEM	228,114
15 d.1.2	KNR 13-12 1301-03		Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną (ściany i sufit)	m2		
			297,474	m2	297,474	
					RAZEM	297,474
16 d.1.2	KSNR 2 1003-04		Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych	m2		
			15,000	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
17 d.1.2	KSNR 2 1003-05		Montaż drzwi wewnętrznych	m2		
			10,250	m2	10,250	
					RAZEM	10,250
18 d.1.2	KSNR 2 1003-05		Montaż drzwi zewnętrznych	m2		
			2,000	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
19 d.1.2	KNR 9-27 0101-01		Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
			24,000	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
20 d.1.2	KNR 9-27 0101-02		Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
			24,000	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
21 d.1.2	KNNR-W 3 1013-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			156,180	m2	156,180	
					RAZEM	156,180
22 d.1.2	KNR 19-01 0118-13		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
			1,000	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
23 d.1.2	KNR 19-01 0118-14		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
			1,000	m3	1,000	

KOSZTORYS: KOSZTORYS: (CPV:45432100-5)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
1.3			Zaplecze			
1.4			Prace przygotowawcze			
24 d.1.4	KNR AT-27 0101-01		Skucie zmurszałych tynków- sufit	m2		
			18,930	m2	18,930	
					RAZEM	18,930
25 d.1.4	KNR AT-27 0101-01		Skucie zmurszałych tynków- ściany	m2		
			17,037	m2	17,037	
					RAZEM	17,037
26 d.1.4	KNR 19-01 0118-13		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
			1,079	m3	1,079	
					RAZEM	1,079
27 d.1.4	KNR 19-01 0118-14		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
			1,079	m3	1,079	
					RAZEM	1,079
28 d.1.4	KNR AT-26 0201-01		Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m2		
			35,967	m2	35,967	
					RAZEM	35,967
29 d.1.4	KNR AT-42 0105-01 analogia		Skucie Okładziny podłogowe na kleju cementowym; płytki o wymiarach 20x20 cm wewnątrz pomieszczeń	m2		
			18,930	m2	18,930	
					RAZEM	18,930
30 d.1.4	KNR AT-42 0104-02 analogia		Skucie Okładziny ściennie na kleju cementowym w pomieszczeniach mokrych; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
			18,930	m2	18,930	
					RAZEM	18,930
31 d.1.4	KNR 19-01 0118-13		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
			0,379	m3	0,379	
					RAZEM	0,379
32 d.1.4	KNR 19-01 0118-14		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
			0,379	m3	0,379	
					RAZEM	0,379
1.5			Prace wykończeniowe			
33 d.1.5	KNR-W 2-02 0802-04		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach	m2		
			35,967	m2	35,967	
					RAZEM	35,967

KOSZTORYS: KOSZTORYS: (CPV:45432100-5)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.5	TZKNBK XV 0322-01		Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz	m2		
			35,967	m2	35,967	
					RAZEM	35,967
35 d.1.5	TZKNBK XV 0322-02		Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - drugi raz	m2		
			35,967	m2	35,967	
					RAZEM	35,967
36 d.1.5	KNR 4-01 1206-10		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z dwukrotnym szpachlowaniem - likwidacja wykwitów po zalaniu	m2		
			40,000	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
37 d.1.5	KNR K-01 0115-01		Wykonanie powłok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni pionowych	m2		
			35,967	m2	35,967	
					RAZEM	35,967
38 d.1.5	KNR AT-42 0105-01		Okładziny podłogowe na kleju cementowym; płytki o wymiarach 20x20 cm wewnątrz pomieszczeń	m2		
			18,930	m2	18,930	
					RAZEM	18,930
39 d.1.5	KNR AT-42 0104-02 z.s. 4.3.		Okładziny ściennie na kleju cementowym w pomieszczeniach mokrych; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
			18,930	m2	18,930	
					RAZEM	18,930
40 d.1.5	KNR 7-34 0118-03		Malowanie dwukrotne farbą olejną ścian	m2		
			18,000	m2	18,000	
					RAZEM	18,000
41 d.1.5	KNR 13-12 1301-03		Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną (ściany i sufit)	m2		
			35,967	m2	35,967	
					RAZEM	35,967
42 d.1.5	KNR 9-27 0101-01		Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
			8,000	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
43 d.1.5	KNR 9-27 0101-02		Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
			8,000	m2	8,000	
					RAZEM	8,000
44 d.1.5	KNNR-W 3 1013-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			18,930	m2	18,930	
					RAZEM	18,930
45 d.1.5	KNR 19-01 0118-13		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
			1,000	m3	1,000	
					RAZEM	1,000

KOSZTORYS: KOSZTORYS: (CPV:45432100-5)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.1.5	KNR 19-01 0118-14		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
			1,000	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
1.6			Przygotowanie pod nawierzchnię trawiastą			
47 d.1.6	NNRNKB 2021130-02 1130-03		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 6 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			234,00	m2	234,00	
					RAZEM	234,00
48 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2		
			234,00	m2	234,00	
					RAZEM	234,00